







Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



1. Заземление электрооборудования выполнено согласно ПУЭ.
2. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 10 Ом.
3. Заземляющий контур состоит из 2-х пар имеющих по 4 вертикальных стальных электрода (уголок 63х63х6мм), соединенных стальной полосой 40х5мм, которые заглублены на 0,7м от уровня земли и соединены с ГЗШ электроустановки стальной полосой 40х5мм.
4. По периметру склада на расстоянии 1м от стены и на глубине 0,5м от уровня земли должен быть выполнен контур заземления стальной полосой 24х5мм.

						224.00.00/05-2015-33					
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндк.	Подпись	Дата						
Разработ.	Мазанова С.А.					Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха N21			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Панов А.П.								П	3	
Разработ.						План устройства заземления				ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Н.контроль	Панова И.Ф.										
Утв.	Демин Д.Ю.			