







Демонтажный план на отм.+3,300.



Конструктивные указания.

1. Демонтировать рельс Р43 подкранового пути на высоте +3,650 в помещении навеса хранения порожних контейнеров. Длина пути – 27,8м.  
Кол-во-2шт.  
Масса демонтируемого рельса – 2,5т.
2. Демонтировать подкрановые балки ПБ1 на высоте +3,300. Длина балок- 34,8м.  
Кол-во-2шт  
Масса демонтируемых балок – 4,2т.

|          |        |               |        |   |      |  |  |      |        |
|----------|--------|---------------|--------|---|------|--|--|------|--------|
|          |        |               |        |   |      | 224.00.00/05-2015-КМ2  |  |      |        |
|          |        |               |        |   |      | ООО "НОВОГОР-Прикамье"   |  |      |        |
| Изм.     | Кол.ч. | Лист          | № док. | Подп.   | Дата | Корректировка рабочего проекта<br>действующего Прирельсового склада<br>хлора цеха №21. | Стадия   | Лист | Листов |
| Разраб.  |        | Селетков А.А. |        |  |      |  | Р  | 12   |        |
| ГИП      |        | Панов А.П.    |        |  |      |  |  |      |        |
| Н.контр. |        | Панова И.Ф.   |        |  |      | Демонтажный план на отм. +3,300.   |  ООО "Комплексное<br>строительное трехмерное<br>проектирование" |      |        |
| Утв.     |        | Демин Д.Ю.    |        |  |      |  |  |      |        |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.