

2020 г.

Модернизация теплотрасс. Квартальные сети.

(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)на Модернизация тепловой камеры ЛТК-4 по ул. Лососинская наб., г.Петрозаводск.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1606.613 тыс. руб.
 строительных работ _____ 1149.559 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 38.443 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 182.272 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 489.81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года с индексом-дефлятором на 3 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28,12; ЭМ=9,57, ЗПМ=28,12 НР (315 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (371 руб.) СП (126 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ (371 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0.01067	91601.94	91601.94	34811.45	977		977	371					77.1794	0.82
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>(Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкойкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28,12; ЗПМ=28,12 НР (149 руб.): 71%=84%*0,85 от ФОТ (210 руб.) СП (65 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ (210 руб.)</i>	100 м3 грунта	0.0033	63707.81	63707.81		210	210				244.398	0.81			
3	ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28,12; ЭМ=9,82, ЗПМ=28,12, МАТ=6,78 НР (8 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (9 руб.) СП (3 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ (9 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0.00033	78077.8	4240.25	73809.07	23166.54	26	1	24	8	16.2668	0.01	51.3619		0.02
4	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11,35 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	1 т груза	19.25	208.16	208.16		4007	4007								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 НР (36 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (42 руб.) СП (14 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (42 руб.)	1000 м3 грунта	0.011	9792.58	1258.47	8496.15	2574.1	108	14	93	28	4.8271	0.05	5.7069	0.06
6	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; ЗПМ=28.12 НР (19 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (22 руб.) СП (7 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	1000 м3 грунта	0.00517	14077.51		14077.51	4233.45	73		73	22			10.925	0.06
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 НР (69 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ (97 руб.) СП (30 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)	100 м3 грунта	0.0033	29324.78	29324.78			97	97			117.0412	0.39		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.05	496.98				3007							
9	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; ЗПМ=28.12 НР (290 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (341 руб.) СП (116 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0.055	8328.11	4720.37	3607.74	1468.55	458	260	198	81	16.5709	0.91	4.37	0.24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									8963	582	5372	510		2.17		1.2
Накладные расходы									885							
Сметная прибыль									362							
Итого по разделу 1 Земляные работы									10210					2.17		1.2
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 НР (1812 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2745 руб.) СП (1098 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2745 руб.)	1 люк	4	686.21	686.21			2745	2745			2.6105	10.44		
11	ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.98; ЗПМ=28.12; МАТ=5.58 НР (4662 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (4019 руб.) СП (2331 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4019 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0.03	166262.28	120284.7	45977.6	13668.88	4988	3609	1379	410	382.95	11.49	30.3048	0.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (перемычка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.63; ЗПМ=28.12; МАТ=9.86 НР (240 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (296 руб.) СП (172 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)	1 т конструкций	0.057	8529.25	3956.42	4572.83	1221.7	486	226	260	70	12.8961	0.74	2.6968	0.15
13	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; ЗПМ=28.12 НР (2155 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (3078 руб.) СП (1237 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3078 руб.)	1 м3 бетона	0.3	15199.22	10259.88	4939.34		4560	3078	1482		36.018	10.81		
14	ТЕРр66-18-16 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-18-16 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.91; ЗПМ=28.12; МАТ=8.09 НР (11285 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (12266 руб.) СП (6624 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (12266 руб.)	1 компенсатор	4	5395.94	2168.91	3186.58	897.38	21584	8676	12746	3590	7.682	30.73	1.9895	7.96
15	ТЕР24-01-003-11 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-11 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.6; ЗПМ=28.12; МАТ=6.59 НР (2524 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (2176 руб.) СП (1327 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2176 руб.)	1 км трубопровода	0.006	664144.84	291841.4	372303.4	70862.91	3985	1751	2234	425	855.6	5.13	166.2279	1
16	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 НР (407 руб.): 68%=78%*0.85 от ФОТ (616 руб.) СП (246 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (616 руб.)	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.101	6096.36	6096.36			616	616			21.965	2.22		
17	ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 НР (3825 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5796 руб.) СП (2318 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5796 руб.)	1 м3 ила, грязи	4.51	1285.11	1285.11			5796	5796			4.968	22.41		
18	ТССЦпр-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11.73	238.63	238.63		2799		2799						
19	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11.73	208.16	208.16		2442		2442						
20	ТССЦпр-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2.153	183.57	183.57		395		395						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2.153	177.63		177.63		382		382					
22	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.828	58.99		58.99		49		49					
23	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.828	269.45		269.45		223		223					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									51050	26497	24391	4495		93.97		10.02
Накладные расходы									26910							
Сметная прибыль									15348							
Итого по разделу 2 Демонтаж									93308					93.97		10.02
Раздел 3. Монтажные работы																
24	ТЕРм38-01-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.94; ЗПМ=28.12; МАТ=9.4 НР (4908 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ (8765 руб.) СП (4558 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8765 руб.)	1 т конструкций	0.748	14291.64	11458.32	2317.45	259.35	10690	8571	1733	194	35.65	26.67	0.575	0.43
25	ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.63; ЗПМ=28.12; МАТ=9.86 НР (5260 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6494 руб.) СП (3767 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (6494 руб.)	1 т конструкций	0.748	16259.86	6499.84	8165.75	2181.6	12162	4862	6108	1632	21.1864	15.85	4.8156	3.6
26	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0002	67749.26				-14							
27	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.0015	71300.9				-107							
28	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.003	85220.57				-256							
29	ТССЦ-101-1101	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С375	т	0.628	73122.59				45921							
30	ТССЦ-101-1803 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная СтЗсп	т	0.12	42745.65				5129							
31	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.77при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.51; ЗПМ=28.12; МАТ=3.96 НР (558 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (689 руб.) СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1652	5717.28	4158.66	231.15	9.7	944	687	38	2	11.3761	1.88	0.0288	
32	101-1292	Уайт-спирит	т	-0.0004	100464.62				-40							
33	113-0079	Лак БТ-577	т	-0.003	59230.22				-178							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	кг	5	663				3315							
35	ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.98; ЗПМ=28.12; МАТ=5.68 НР (4507 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (3885 руб.) СП (2253 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3885 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0.02	261466.74	172909.2	71839.99	21357.63	5229	3458	1437	427	550.4906	11.01	47.3512	0.95
36	ТССЦ-403-2041 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Балки железобетонные перекрытий	м3	2.3	22334.94				51370							
37	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; ЗПМ=28.12; МАТ=3.75 НР (694 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (738 руб.) СП (325 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (738 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01	102277.9	62053.06	30519.87	11670.78	1023	621	305	117	238.05	2.38	25.875	0.26
38	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.02	4242.02				4327							
39	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 НР (4062 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (3502 руб.) СП (2031 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3502 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0.04	147456.12	49781.17	95755.95	37774.42	5898	1991	3830	1511	158.4884	6.34	83.7488	3.35
40	403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м3	4.1	14885.38				61030							
41	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.32 НР (454 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (391 руб.) СП (227 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (391 руб.)	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0012	639051.3	216866.3	411053.1	108771.7	767	260	493	131	724.1481	0.87	241.155	0.29
42	ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	1017.29				2035							
43	ТССЦ-403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	1	525.36				525							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.77; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74 НР (3590 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (3264 руб.) СП (1665 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3264 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0.22	23179.86	14013.82	900.04	823.41	5100	3083	198	181	53.7596	11.83	1.8256	0.4
45	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.8; ЗПМ=28.12; МАТ=5.68 НР (299 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (272 руб.) СП (139 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (272 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0.22	9452.26	690.22	631.01	544.9	2079	152	139	120	2.645	0.58	1.2075	0.27
46	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; ЗПМ=28.12; МАТ=15.66 НР (3922 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (3565 руб.) СП (1818 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3565 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.273	17229.13	13038.73	433.57	19.4	4704	3560	118	5	35.6678	9.74	0.0431	0.01
47	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.28; ЗПМ=28.12; МАТ=8.19 НР (3555 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ (3232 руб.) СП (1648 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3232 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0.22	23929.57	13870.27	924.99	823.41	5265	3051	203	181	52.252	11.5	1.8256	0.4
48	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12; МАТ=7.2 НР (2319 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (1999 руб.) СП (1219 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1999 руб.)	1 шт.	4	653.84	499.82	150.49		2615	1999	602		1.7325	6.93		
49	101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт	4	5166.1				20664							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕРp66-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами; бетонными (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; ЗПМ=28.12; МАТ=11.2 НР (1428 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (1552 руб.) СП (838 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1552 руб.)	1 т	0.104	102811.4	13879.47	3414.67	1047.1	10692	1443	355	109	42.55	4.43	3.1165	0.32
51	ТЕР24-01-003-11 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-11 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.6; ЗПМ=28.12; МАТ=6.59 НР (4921 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (4242 руб.) СП (2588 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (4242 руб.)	1 км трубопро вода	0.006	8907127.13	559362.7	775632.2	147631.1	53443	3356	4654	886	1639.9	9.84	346.3081	2.08
52	ТЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.92; ЗПМ=28.12; МАТ=21.47 НР (15812 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (13631 руб.) СП (8315 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (13631 руб.)	1 т фасонны х частей	0.1058	390762.52	75474.47	179202.2	53363.76	41343	7985	18960	5646	203.7972	21.56	116.7825	12.36
53	ТССЦ-103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-0.1058	128205.63				-13564							
54	ТССЦ-507-2370	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 426х12 мм	шт	2	5670.45				11341							
55	ТЕР24-01-027-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 400 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.91; ЗПМ=28.12; МАТ=19.76 НР (48525 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ (41832 руб.) СП (25518 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (41832 руб.)	1 компенса тор	4	83730.37	7753.84	11108.2	2704.27	334921	31015	44433	10817	22.1122	88.45	5.7931	23.17
56	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 НР (731 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (902 руб.) СП (433 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (902 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.1637	7553.31	5495.52	144.96	9.7	1236	900	24	2	15.4494	2.53	0.0288	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляцией: рулонными материалами на битумной мастике (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 НР (5247 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (5896 руб.) СП (2830 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5896 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0.3274	31449.85	18009.37	1032.06		10297	5896	338		62.422	20.44		
58	Прайс	Изол ИБД (Завсоставительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	м2	37.65	199.68				7518							
59	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 НР (15343 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (17239 руб.) СП (8275 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17239 руб.)	1 м3 изоляция	2.12	11567.31	8131.68	1386.48		24523	17239	2939		24.9291	52.85		
60	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	3.265	3235.7				10565							
61	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	1000м2	0.02407	42573.34				1025							
62	ТЕРм39-01-005-59 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околовварной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-59 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 НР (5353 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ (7540 руб.) СП (3619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7540 руб.)	1 стык	12	776.28	628.33	147.56		9315	7540	1771		1.955	23.46		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									752852	107669	88678	21961		329.14		47.89
Накладные расходы									131487							
Сметная прибыль									72396							
Итого по разделу 3 Монтажные работы									956735					329.14		47.89
Раздел 4. Неподвижная опора																
63	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (Демонтаж) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расч.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.17; ЗПМ=28.12; МАТ=9.41 НР (2797 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3453 руб.) СП (2003 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3453 руб.)	1 т конструкций	0.285	13096.83	12076.63	1020.2	39.84	3733	3442	291	11	39.8394	11.35	0.0886	0.03
64	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; ЗПМ=28.12 НР (790 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1129 руб.) СП (452 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1129 руб.)	1 м3 бетона	0.11	15199.22	10259.88	4939.34		1672	1129	543		36.018	3.96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.275	58.99		58.99		16		16					
66	ТССЦлг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.275	269.45		269.45		74		74					
67	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.17; ЗПМ=28.12; МАТ=9.41 НР (6242 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7706 руб.) СП (4469 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (7706 руб.)	1 т конструкций	0.387	23020.2	19840.17	1821.79	71.14	8909	7678	705	28	65.4505	25.33	0.1581	0.06
68	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.02	89652.68				1793							
69	ТССЦ-101-2241	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т	0.347	71300.9				24741							
70	ТЕР06-01-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.6; ЗПМ=28.12; МАТ=4.53 НР (314 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (334 руб.) СП (147 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (334 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.002	214635.72	151525	42001.35	15564.28	429	303	84	31	531.936	1.06	34.615	0.07
71	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.2	4242.02				848							
72	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7)При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.51; ЗПМ=28.12; МАТ=3.96 НР (403 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (497 руб.) СП (239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1193	5717.28	4158.66	231.15	9.7	682	496	28	1	11.3761	1.36	0.0288	
73	101-1292	Уайт-спирит	т	-0.0003	100464.62				-30							
74	113-0079	Лак БТ-577	т	-0.0021	59230.22				-124							
75	Прайс	Мастика "Вектор" (Завоительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	кг	3.6	663				2387							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									45130	13048	1741	71		43.06		0.16
Накладные расходы									10546							
Сметная прибыль									7310							
Итого по разделу 4 Неподвижная опора									62986					43.06		0.16
Раздел 5. Благоустройство																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТЕРп68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; ЗПМ=28.12 НР (1922 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ (2067 руб.) СП (992 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2067 руб.)	100 м3 конструкций	0.022	118606.51	77671.35	40935.16	16275.72	2609	1709	900	358	279.8525	6.16	47.5985	1.05
77	ТЕРп68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп68-14-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.12; ЗПМ=28.12 НР (897 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ (964 руб.) СП (463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (964 руб.)	100 м	0.05	22803.83	16798.3	6005.53	2473.21	1140	840	300	124	60.5245	3.03	7.36	0.37
78	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3.74	58.99		58.99		221		221					
79	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3.74	269.45		269.45		1008		1008					
80	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.44 НР (1107 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (872 руб.) СП (567 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (872 руб.)	1000 м2 основания	0.022	308938.47	13332.52	92662.91	26317.47	6797	293	2039	579	48.8796	1.08	60.3031	1.33
81	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74 НР (8 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	1 т	0.0176	16457.68		778.52	343.19	290		14	6			0.9488	0.02
82	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; ЗПМ=28.12; МАТ=8.79 НР (806 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (635 руб.) СП (413 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (635 руб.)	1000 м2 покрытия	0.022	589300.3	16280.1	46341.16	12610.2	12965	358	1020	277	50.6518	1.11	27.4275	0.6
83	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-2.125	5439.82				-11560							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	2.125	5280.96				11222							
85	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 10 см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.11; ЗПМ=28.12; МАТ=5.24 НР (13 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	1000 м2 покрытия	0.022	729.47	459.65	25.84		16	10	1		1.4283	0.03		
86	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	3.194	5280.96				16867							
87	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.77; ЗПМ=28.12; МАТ=7.06 НР (3664 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (2885 руб.) СП (1875 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2885 руб.)	100 м бортового камня	0.1	55793.87	28406.22	1479.43	441.01	5579	2841	148	44	100.6158	10.06	0.9775	0.1
88	403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	0.45	10829.33				4873							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									52027	6051	5651	1388		21.47		3.47
Накладные расходы									8417							
Сметная прибыль									4320							
Итого по разделу 5 Благоустройство									64764					21.47		3.47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									910022	153847	125833	28425		489.81		62.74
Накладные расходы									178245							
Сметная прибыль									99735							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1149559					439.68		62.31
Итого Монтажные работы									38443					50.13		0.43
Итого									1188002					489.81		62.74
В том числе:																
Материалы									630342							
Машины и механизмы									125833							
ФОТ									182272							
Накладные расходы									178245							
Сметная прибыль									99735							
Временные здания и сооружения 1.2%									14256							
Итого									1202258							
Непредвиденные затраты 2%									24045							
Итого с непредвиденными									1226303							
ЭПБ									50000							
Прогнозный индекс на 3 кв. 2021г. 5.1%									62541							
Итого с учетом доп. работ и затрат									1338844							
НДС 20%									267768.8							
ВСЕГО по смете									1606612.8					489.81		62.74

Составил: инженер ПО АО "ПКС-Тепловые сети":  К.А. Задворьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПО АО "ПКС-Тепловые сети":  М.А. Серова
(должность, подпись, расшифровка)