

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

Модернизация теплотрасс. Квартальные сети.
(наименование стройки)

" " 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Модернизация тепловой камеры РТК-1 по ул.Пертунена, г.Петрозаводск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2651.593 тыс. руб.

строительных работ 1947.466 тыс. руб.

монтажных работ 43.218 тыс. руб.

Средства на оплату труда 287.671 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 692.87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года с индексом-дефлятором на 3 квартал 2021 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.38; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (922 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (369 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.045 45 / 1000	76446.66	76446.66 24100.3	3440		3440 1085		
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(Прил.1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-02-057-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые ручным способом. НР (905 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (395 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0.02 2 / 100	63707.81 63707.81		1274	1274		244.398	4.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.82; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (46 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.002 2 / 1000	78077.8 4240.25	73809.07 23166.54	156	8	148 46	16.2668	0.03
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	82.25 (45+2)*1,75	208.16	208.16	17121		17121		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; ЗПМ=28.12; МАТ=6.78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (133 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.047 (45+2) / 1000	8520.24 1094.32	7387.96 2238.35	400	51	347 105	4.1975	0.2
6	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (111 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (45 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.031 ((45+2-16)) / 1000	14077.51	14077.51 4233.45	436		436 131		
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) Материалы для строительных работ	34.1 Ф3*1000*1,1	496.98		16947				
8	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	28 16*1,75	208.16	208.16	5828		5828		
9	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (67 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.016 16 / 1000	16429.8	16429.8 4940.84	263		263 79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; ЗПМ=28.12 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (163 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (65 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.031 ФЗ	8328.11 4720.37	3607.74 1468.55	258	146	112 46	16.5709	0.51
Итого по разделу 1 Земляные работы						49442				5.63
Раздел 2. Демонтаж										
11	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (1 люк) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1812 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1098 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4	686.21 686.21		2745	2745		2.6105	10.44
12	ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (1 т конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.63; ЗПМ=28.12; МАТ=9.86 Строительные металлические конструкции: НР (3376 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2417 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.805 0,192+0,613	8529.25 3956.42	4572.83 1221.7	6866	3185	3681 983	12.8961	10.38
13	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1365 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (683 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.02 2 / 100	95914.18 34630.38	61283.8 24175.63	1918	693	1225 484	110.2528	2.21
14	ТЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (1 задвижка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (999 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (605 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4	550.34 378.35	171.99	2201	1513	688	1.311	5.24
15	ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (1 задвижка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-5 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (4234 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2566 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	4 2+2	2895.03 1084.94	1810.09 518.7	11580	4340	7240 2075	3.7605	15.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР24-01-003-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; ЗПМ=28.12; МАТ=6.68 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1480 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (778 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.005 5/1000	464184.67 209702.16	254482.51 45313.88	2321	1049	1272 227	614.79	3.07
17	ТЕР24-01-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.57; ЗПМ=28.12; МАТ=6.74 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (230 руб.); 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (121 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0007 7/10000	516201.4 227118.51	289082.89 55475.9	361	159	202 39	665.85	0.47
18	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (628 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (380 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	0.156 15,6 / 100	6096.36 6096.36		951	951		21.965	3.43
19	ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (1 м3 ила, грязи) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1527 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (925 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	1.8	1285.11 1285.11		2313	2313		4.968	8.94
20	ТССЦнр-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11.3	238.63	238.63	2697		2697		
21	ТССЦнр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11.3	208.16	208.16	2352		2352		
22	ТССЦнр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3.25	183.57	183.57	597		597		
23	ТССЦнр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3.25	177.63	177.63	577		577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.12	58.99	58.99	7		7		
25	ТССЦпг-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.12	269.45	269.45	32		32		
Итого по разделу 2 Демонтаж						62741				59.22
Раздел 3. Монтажные работы										
26	ТЕР46-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками (1 т) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.86; ЗПМ=28.12; МАТ=5.7 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11321 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (5489 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.192	125544.31 57873.7	6147.43 1680.28	24105	11112	1180 323	200.5945	38.51
27	101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.1958 -Ф4.р1	53425.4		-10461				
28	ТССЦ-101-3692 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Швеллеры № 24 сталь марки СтЗпс (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.192	73349.39		14083				
29	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (1 т конструкций) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.63; ЗПМ=28.12; МАТ=9.86 Строительные металлические конструкции: НР (7356 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.046 0,613+0,204+0,229	16259.86 6499.84	8165.75 2181.6	17008	6799	8541 2282	21.1864	22.16
30	ТССЦ-101-1053 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.613	49702.4		30468				
31	ТССЦ-201-0768 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.433 0,204+0,229	89652.68		38820				
32	ТЕР13-03-002-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> <i>ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.51; ЗПМ=28.12; МАТ=3.96 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1047 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (620 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.31 31 / 100	5717.28 4158.66	231.15 9.7	1772	1289	72 3	11.3761	3.53
33	101-1292	Уайт-спирит (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.0008 -Ф5.р1	100464.62		-80				
34	113-0079	Лак БТ-577 (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-0.0056 -Ф5.р2	59230.22		-332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прайс	Мастика "Вектор" (Заводительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	9.3 Φ5*2*0,15*100	663		6166				
36	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; ЗПМ=28.12; МАТ=8.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (4062 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2031 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.04 4 / 100	147456.12 49781.17	95755.95 37774.42	5898	1991	3830 1511	158.4884	6.34
37	ТССЦ-403-0886 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты покрытий железобетонные (м3) Материалы для строительных работ	5.04	14885.38		75022				
38	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; ЗПМ=28.12; МАТ=7.32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (302 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (151 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0008 (0,02*4) / 100	639051.3 216866.28	411053.06 108771.69	511	173	329 87	724.1481	0.58
39	ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.) Материалы для строительных работ	4	525.36		2101				
40	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.77; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74 Полы: НР (4080 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1892 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.25 25 / 100	23179.86 14013.82	900.04 823.41	5795	3503	225 206	53.7596	13.44
41	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (До толщины 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.8; ЗПМ=28.12; МАТ=5.68 Полы: НР (340 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.25 25 / 100	9452.26 690.22	631.01 544.9	2363	173	158 136	2.645	0.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2 изолируемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; ЗПМ=28.12; МАТ=15.66 Полы: НР (6608 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (3064 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.46 46 / 100	17229.13 13038.73	433.57 19.4	7925	5998	199 9	35.6678	16.41
43	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.28; ЗПМ=28.12; МАТ=8.19 Полы: НР (4041 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1874 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.25 25 / 100	23929.57 13870.27	924.99 823.41	5982	3468	231 206	52.252	13.06
44	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; ЗПМ=28.12; МАТ=7.2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2319 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1219 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	653.84 499.82	150.49	2615	1999	602	1.7325	6.93
45	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) Материалы для строительных работ	4	5166.1		20664				
46	ТЕРр66-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; ЗПМ=28.12; МАТ=11.2 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (1428 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (838 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0.104	102811.4 13879.47	3414.67 1047.1	10692	1443	355 109	42.55	4.43
47	ТЕР24-01-003-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; ЗПМ=28.12; МАТ=6.68 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2879 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1514 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.005	4830952.03 401929.15	530171.88 94403.92	24155	2010	2651 472	1178.3475	5.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР24-01-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (1 км трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.57; ЗПМ=28.12; МАТ=6.74 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4473 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2352 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.007	5843469.32 435310.47	602256.04 115574.8	40904	3047	4216 809	1276.2125	8.93
49	ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; ЗПМ=28.12; МАТ=20.88 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (109211 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (57430 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.392	517230.04 173282.61	203864.14 66886.71	202754	67927	79915 26220	467.9005	183.42
50	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т) Материалы для строительных работ	-0.392 -Ф6	128205.63		-50257				
51	ТССЦ-507-2341 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм (шт.) Материалы для строительных работ	4	971.44		3886				
52	ТССЦ-507-2042 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм (шт.) Материалы для строительных работ	8	2107.08		16857				
53	ТССЦ-507-2331 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм (шт.) Материалы для строительных работ	2	902.94		1806				
54	ТЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.76; ЗПМ=28.12; МАТ=4.76 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6823 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3588 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	3005.77 1049.09	1753.38 421.61	12023	4196	7014 1686	2.9492	11.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕР22-06-005-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм (1 врезка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.08; ЗПМ=28.12; МАТ=4.85 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (10116 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (5320 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	9188.72 2765.35	5501.1 1595.07	18377	5531	11002 3190	7.5647	15.13
56	ТЕР24-01-032-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.88; ЗПМ=28.12; МАТ=9.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (9187 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (4831 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	3615.8 1454.45	2093.53 525.49	14463	5818	8374 2102	4.3907	17.56
57	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.100.025.02 полн. (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	4	5094.9		20380				
58	ТЕР24-01-032-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.3; ЗПМ=28.12; МАТ=10.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5415 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (2847 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	8340.31 3582.02	4649.28 1085.75	8340	3582	4649 1086	10.6594	10.66
59	Прайс	Кран шаровый регулирующий LD КШ.Ц.П.Regula 200/150.025.02 (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	1	65859.77		65860				
60	ТЕР24-01-032-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.92; ЗПМ=28.12; МАТ=9.97 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (23032 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (12112 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	11950.83 5232.82	6581.72 1385.68	35852	15698	19745 4157	15.1294	45.39
61	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.250/200.025.02 (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	94363.06		188726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Прайс	Кран шаровый регулирующий LD КШ.Ц.П.Regula 250/200.025.02 (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	1	100707.05		100707				
63	ТЕР24-01-032-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.57; ЗПМ=28.12; МАТ=10.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (19334 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (10167 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	14826.16 6550.42	8081.35 1783.04	29652	13101	16163 3566	19.4936	38.99
64	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.300/250.025.02 (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	126215.65		252431				
65	ТЕР12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; ЗПМ=28.12; МАТ=13.43 Монтаж оборудования: НР (687 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (464 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	56330.86 24173.3	2003.85	2253	967	80	75.21	3.01
66	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в опрессованных и угловых (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=0.95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); НР (587 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (288 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	454.9 128.67		1820	515		0.41	1.64
67	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; МАТ=3.39 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); НР (439 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	874.39 96.32		3498	385		0.291	1.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 компл. задвижек или клапана) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; ЗПМ=28.12; МАТ=10.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5317 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (2796 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	2085.73 832.28	1216.94 313.68	8343	3329	4868 1255	2.5128	10.05
69	Прайс	Кран шаровый LD КШ.Ц.П.015.040.02 полн. (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	799.27		1599				
70	Прайс	Шаровой стальной кран для жидкости сварка/резьба+пробка спускной, с рукояткой КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	2	722.16		1444				
71	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; ЗПМ=28.12; МАТ=3.28 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (668 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (396 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.15 15 / 100	7553.31 5495.52	144.96 9.7	1133	824	22 1	15.4494	2.32
72	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; ЗПМ=28.12; МАТ=11.62 Теплоизоляционные работы: НР (4809 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2593 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.3 30 / 100	31449.85 18009.37	1032.06	9435	5403	310	62.422	18.73
73	Прайс	Изол ИБД (м2) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	34.5	199.68		6889				
74	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; ЗПМ=28.12; МАТ=4.87 Теплоизоляционные работы: НР (15053 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (8119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.08	11567.31 8131.68	1386.48	24060	16914	2884	24.9291	51.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3) <i>Материалы для строительных работ</i>	3.203 Ф8,р1	3235.7		10364				
76	ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В (1000 м2) <i>Материалы для строительных работ</i>	0.02603 26,03 / 1000	42573.34		1108				
77	ТЕРм39-01-005-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околосшовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-14 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.53; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (525 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (355 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	4	229.39 184.97	44.31	918	740	177	0.575	2.3
78	ТЕРм39-01-005-27 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околосшовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-27 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (945 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (639 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	4	412.3 332.76	79.33	1649	1331	317	1.035	4.14
79	ТЕРм39-01-005-36 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околосшовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-36 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (7873 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (5323 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	30	457.5 369.62	87.65	13725	11089	2630	1.15	34.5
80	ТЕРм39-01-005-44 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околосшовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 6 мм (1 стык) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-01-005-44 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; ЗПМ=28.12 Монтаж оборудования: НР (2309 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1561 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	8	498.96 406.49	92.23	3992	3252	738	1.265	10.12
Итого по разделу 3 Монтажные работы						1758361				603.64
Раздел 4. Благоустройство										
81	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; ЗПМ=28.12 Благоустройство: НР (5680 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (2931 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0.065 6,5 / 100	118606.51 77671.35	40935.16 16275.72	7709	5049	2660 1058	279.8525	18.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТССЦнр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9.75	58.99	58.99	575		575		
83	ТССЦнр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9.75	269.45	269.45	2627		2627		
84	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; ЗПМ=28.12; МАТ=7.16 Автомобильные дороги: НР (2493 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1276 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.065 65 / 1000	256861.65 11958.4	64830.04 18251.16	16696	777	4214 1186	43.8409	2.85
85	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (1000 м2 основания) (До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.95; ЗПМ=28.12; МАТ=7.14 Автомобильные дороги: НР (1194 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (611 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.065 65 / 1000	178005.12	58523.64 14467.21	11570		3804 940		
86	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; ЗПМ=28.12; МАТ=5.74 Автомобильные дороги: НР (23 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.052 65*0.8/1000	16457.68	778.52 343.19	856		40 18		
87	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; ЗПМ=28.12; МАТ=8.79 Автомобильные дороги: НР (2385 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1221 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.065 65 / 1000	589300.3 16280.1	46341.16 12610.2	38305	1058	3012 820	50.6518	3.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	-6.279 -Ф1.р1	5439.82		-34157				
89	ТССЦ-410-0006 <i>Приказ Министра России от 28.02.17 №250/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	6.279	5280.96		33159				
90	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Индексация ПЗ ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5</i> Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.11; ЗПМ=28.12; МАТ=5.24 Автомобильные дороги: НР (19 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.065 65 / 1000	364.73 229.82	12.92	24	15	1	0.7142	0.05
91	ТССЦ-410-0006 <i>Приказ Министра России от 28.02.17 №250/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) <i>Материалы для строительных работ</i>	4.719 Ф2.р1	5280.96		24921				
Итого по разделу 4 Благоустройство						120139				24.38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						1526189	228933	246675 58738		692.87
Накладные расходы						302376				
Сметная прибыль						162119				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1947466				638.8
Итого Монтажные работы						43218				54.07
Итого						1990684				692.87
В том числе:										
Материалы						1050581				
Машины и механизмы						246675				
ФОТ						287671				
Накладные расходы						302376				
Сметная прибыль						162119				
Временные здания и сооружения 1.2%						23888				
Итого						2014572				
Непредвиденные затраты 2%						40291				
Итого с непредвиденными						2054863				
ЭПБ						50000				
Прогнозный индекс на 3 кв. 2021 г. 5.1%						104798				
Итого с учетом доп. работ и затрат						2209661				
НДС 20%						441932.2				
ВСЕГО по смете						2651593.2				692.87

Составил: инженер ПО АО "ПКС-Тепловые сети": _____ К.А. Задворьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПО АО "ПКС-Тепловые сети": _____ М.А. Серова
(должность, подпись, расшифровка)