

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ПТД ОАО «РКС»

С.А.Гордеев

Техническое задание


на выполнение: строительства водопровода по ул. Амбулаторная, Читинская в мкр. Кирзавод

г.Улан-Удэ

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ОАО «Байкальские коммунальные системы» ОАО «Байкальские коммунальные системы» 670034, г. Улан-Удэ ул. Красноармейская, тел. 44-14-54, ИНН 0326494235 КПП 032601001 р/с 40702810414000000356 филиал «АТБ» (ОАО) в г. Улан-Удэ БИК 048142744 к/с 30101810700000000744
2. Основание для проведения работ	Договор подряда
3. Наименование и местоположение объекта	г. Улан-Удэ ул. Амбулаторная, Читинская
4. Источник финансирования	Средства заказчика
5. Цель и назначение работ	Строительство водопроводных сетей по ул. Амбулаторная, Читинская
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта до реконструкции (в том числе мощность и производительность)	нет
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта после реконструкции	Протяженность L=737 d=100 Труба напорная из полиэтилена питьевая
7. Режим работы производства	круглосуточный
8. Состав работ	Прокладка и монтажные работы строительства водопровода
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" 2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза во врем. Отвалы 4. Прокладка трубопроводов
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Требуется использование новых материалов Гарантийное требование
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Рабочий проект
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	протокольное
13. Требования к технологическим решениям	Соблюдение требований СНиП и ТУ, а также экологическим, санитарно-гигиеническим и другим правилам действующим на территории РФ.
14. Исходные данные для выполнения работ	Рабочий проект.
15. Требования к сметной документации	Сметная часть выполняется в программном комплексе

	«Гранд-Смета» в текущих ценах.
16. Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	нет
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км с временных отвалов</li> <li>2. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)</li> <li>3. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2</li> <li>4. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т</li> </ol>
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Все поставляемые строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать требованиям по качеству и техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Вывоз отходов на специально отведенные места
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	нет
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	01 сентября 2013г.
23. Требования по согласованию проектной документации и получению экспертизы	отсутствуют
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. Основания для завершения работ (этапа).	Акты скрытых работ Журнал производства работ Акт ввода объекта в эксплуатацию Протоколы испытаний
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	3 экземпляра
26. Дополнительные требования и особые условия	Работы должны быть завершены в полном объеме, согласно рабочей и сметной документации. По итогам выполнения работ Стороны подписывают «Акт приемки законченного строительством Объекта»

Технический директор



А.В. Антонов