

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСиР  
А.Е. Панов  
(подпись, Ф.И.О.)  
«    »    2022 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»  
ЦНС  
(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №КСКС-2023-В-3-391  
Капитальный ремонт кровли НСП № 153  
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)  
Местонахождение ОС: ул. Авроры, 59

ИНВ.№ 693

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	137	НСП
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м2	137	отдельно
3	Парапетные короба, свесы	коррозия	Смена обделок из листовой оцинкованной стали шириной 0,7м	м	53	стоящее здание
4	Воронки	коррозия	Демонтаж кровельных воронок	шт	2	парапеты -53м
5			Установка кровельной водосточной чугунной воронки ВУ-100 и присоединение патрубков к трубопроводу	шт	2	Марку воронки уточнить по месту
6			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	137	
8			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	137	
9			Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов — Техноэласт в 2 слоя	м2	137	
10			Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к парапету высотой до 600 мм без фартуков	м	53	
11			Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС \_\_\_\_\_  
Начальник участка ЦНС \_\_\_\_\_  
Фролов Е.С.  
Инженер УКСиР \_\_\_\_\_  
Куракина И.А.