

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

В.С. Чапашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018-П-3-337

На капитальный ремонт кровли здания административного (Управления)

(Устройство системы антиобледенения кровли)

Инв. № 388

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	Кровля скатная мягкая	Образование наледи и сосулек	Кровля над актовым залом			
			Монтаж шкафа управления 600х600х350мм (ШУ-3-50 в комплекте с регулятором температуры РТ))	шт	1	
			Монтаж греющего кабеля с креплением накладными скобами (кабель 30МНТ2-0110-040, зажим СР.31.2-50-50шт, крепежные элементы СР.31.1-25-100шт, СР.31.2-100-500шт, хомут гибкий 3,5х280мм -3 упак по 100штук)	М	201	
			Монтаж соединительной муфты	шт	4	
			Монтаж системы электрораспределения по стене и установочным конструкциям(силовые кабели ВВГ3х2,5 — 80м, и контрольные кабели КВВГ5х1,5-20м, распределительные коробки, клемники WAGO3х 2,5-18 шт и пр – общая длина кабеля-саморегулирующего -100м)	Система/м	1/100	
			Устройство концевой заделки (комплект ТКР)	шт	4	
			Монтаж соединительных коробок(ABOX 100/S)	шт	3	
			Монтаж кабельных вводов HSK M20х1,5-M	шт	6	

		Герметизация проходов при вводе кабелей (герметик силиконовый нейтральный, 310мл - 1шт)	проход	2	
		Монтаж по стенам и установочным конструкциям металлоукава в оболочке МПГ-25 Д-25мм	м	60	
		Затягивание кабеля ВВГ 5x1,5 в проложенные трубы	м	60	
		Монтаж прибора измерения и защиты Датчик TST 05	шт	1	
		Гидроизоляция стен оклеечная в 1 слой (Техноласт ЭМП 5,5)	M2	5	
		Сверление отверстий Д-50мм	шт	2	
		Пусконаладочные работы			
	-	Проверка выключателя трехполюсного	шт	1	
	-	измерение сопротивления изоляции мегаомметр.	шт	4	
	-	Проверка выключателя однополюсного	шт	2	
	-	регулировка контактов системы автом. розн. параметров	шт	1	
	-	Проверка выключателя трехполюсного (УЗО CD241J)	шт	1	

Руковод. Произ. Гр УКСиР
Заведующая хозяйством

Саранцева И.В.
Айтова И.Н.

Саранцев
Айтова

Саранцев