

2018, июль

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»
В.С. Чаппашкин
« » 2017г.

Организация – заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
УКСиР

№ документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-345
Для капитального ремонта: Кровли котельной НФС-2
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

Местонахождение ОС: Площадка 2-го подъема НФС-2

Инв. № 195

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Мягкая кровля	Нарушение целостности покрытия, разрывы мягкой кровли, нарушение герметичности покрытия, коррозия отливов и покрытия парапетных плит	1. Разборка покрытия кровли из 2-х слоев рулонных материалов на битумной основе	м2	360	✓
		2. Разборка цементно-песчаной стяжки кровельного покрытия толщиной 25 мм.	м2	360	✓
		3. Демонтаж отливов кровли из оцинкованной стали шириной 0,4 м	м	60	✓
		4. Демонтаж покрытия парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м	м/м2	26/13	✓
		5. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки кровли толщиной 25 мм.	м2	360	✓
		6. Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой за 1 раз	м2	360	✓
		7. Устройство отливов кровли шириной 0,4 м. из оцинкованной стали	м	60	✓

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		7. Устройство плоских кровель из наплавленных материалов в два слоя техноласта	м2	360	✓
		8. Устройство примыкания кровли к стенам и парапетам высотой 400 мм	м	30	✓
		9. Устройство примыкания кровли к коробам дефлекторов и вентиляции	м2	11 ✓	дефлектор Д 800 — 3 шт., вытяжка Д100 — 3 шт. вытяжная шахта 2х0,5 м.-2 шт
		10. Установка парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м.	м/м2	26/13 ✓	
		11. Погрузка строительного мусора с использованием механизмов	тн	По расчету	
		12. Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км.	тн	По расчету	

Начальник УКиТС

Инженер УКСИР

И. Н. Кондратенко

[Подпись]

Н. В. Ловцов

И. Н. Кондратенко