

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

ОАО «ПКС» «Водоканал»

В. В. Остапчук

«__» _____ 2014 года

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ОАО «ПКС»

С. А. Долотов

«__» _____ 2014 года

Техническое задание

на выполнение работ по вывозу обезвоженного осадка от цеха очистных сооружений канализации (ЦОСК) г. Петрозаводска, м. Выгойнаволок на площадку складирования осадка в м. Орзеге.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ОАО «ПКС»
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2014 года ПВ-1
3. Наименование и местоположение объекта	Филиал ОАО «ПКС» «Водоканал» цех очистные сооружения канализации, м.Выгойнаволок
4. Источник финансирования	Производственная программа 2014 года
5. Цель и назначение работ	Вывоз обезвоженного осадка с цеха очистных сооружений канализации (ЦОСК) на площадку складирования осадка м.Орзеге
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Расстояние от цеха очистных сооружений канализации до места складирования осадка – 20 км, объем вывозимого осадка 17501 м ³
7. Режим работы производства	Односменный с 8:00 до 20:00
8. Состав работ	Объем вывозимого осадка 17501 м ³
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	Вывоз осадка с площадки ЦОСК на место складирования м.Орзеге
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Вывоз осадка выполняется Подрядчиком, погрузка осадка - Заказчиком
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	_____
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	_____
13. Требования к технологическим решениям	_____
14. Исходные данные для выполнения работ	_____
15. Требования к сметной документации	_____
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Исключить возможность просыпания осадка при транспортировке до места складирования
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	_____
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	_____
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Конструкция бортов транспортного средства должна исключать просыпания осадка во время транспортирования и примерзания осадка к кузову при низких температурах.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	_____
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по	_____

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Январь – декабрь 2014 года
23. Требования по согласованию проектной документации	—
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акт приемки выполненных работ, счет – фактура, справка подтверждения объема вывезенного осадка
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	—
26. Дополнительные требования и особые условия	Обязательный контроль кузова на въезде на территорию ЦОСК и контроль объемов вывозимого осадка при выезде с территории ЦОСК на КП

Составил: Начальник цеха В. В. Борисов В. В. Борисов