

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 20  
(1 очередь строительства)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 170,138 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 20,664 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 123,83 чел.час  
Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 11,68 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индекс-дефлятором на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>												
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,005	4053,42	4053,42 384,85		20		20 2		30,09	0,15
2	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	9	11,25	11,25		101		101			
3	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,005	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	3		2	1	3,65 3,97	0,02 0,02
4	ТЕР01-01-009-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,155	3765,14	3765,14 357,48		584		584 55		27,95	4,33
5	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	1428,5 1428,5			71	71			184,8	9,24
6	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,495	3073,56 902,32	2171,24		1521	447	1074		116,73	57,78
7	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,144	407,47	407,47 44,77		59		59 6		3,5	0,5
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,44	379,45 105,75	273,7 28,97		546	152	394 42		12,53 3,04	18,04 4,38
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,16	657,56 657,56			105	105			88,5	14,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3010	775	2234	1		99,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							3142	891	2250	1		99,24
В том числе, справочно:									121			9,38
Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 5, 9, 6)							132	116	16			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							31345	14239	17100	6		99,24
Накладные расходы							11613		1934			9,38
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 11442) (Поз. 5, 9, 6)							7781					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4731) (Поз. 1, 3-4, 7-8)							3832					
Сметная прибыль							6011					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 11442) (Поз. 5, 9, 6)							4119					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4731) (Поз. 1, 3-4, 7-8)							1892					
Итого по разделу 1 Земляные работы							48969					99,24
Раздел 2. Трубопровод												
10	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	297	41	16 2	240	10,2 0,35	5,1 0,18
11	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0511	5509,96 2070,37	3374,24 384,86	65,35	282	106	172 20	4	225,04 30,28	11,5 1,55
12	ООО ТД "ЧТЗ"	Труба ПЭ-100 SDR-11 Ду110х10 мм, цена 621/5,6*1,02 (м) МАТ=621/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	51,611	113,11		113,11	5838			5838		
13	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0511	648,23 478,55		169,68	33	24		9	56,7	2,9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6450	171	188	6091		19,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							6479	197	22	6091		1,73
В том числе, справочно:									25			19,5
Районный к-т 15% (Поз. 10-13)							29	26	3			1,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							38687	3148	1429	34110		19,5
Накладные расходы							3938		400			1,73
В том числе, справочно:												
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 3548) (Поз. 10-13)							3938					
Сметная прибыль							2519					
В том числе, справочно:												
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 3548) (Поз. 10-13)							2519					
Итого по разделу 2 Трубопровод							45144					19,5
Раздел 3. Колодец ВКсуц												
14	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		38	10	28 3		110,64 30,57	1,11 0,31
15	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	33,66 16,18		17,48	34	16		18	1,8	1,8
Фасонная часть и запорная арматура												
16	ТЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	40,94 14,91	2,57	23,46	41	15	3	23	1,7	1,7
17	ООО "Группа Энзкос"	Задвижка клиновая с обрезающим клином ЗКР100/16 со штурвалом, цена 14223,49/5,6/1.18*1.02 (шт.) МАТ=14223,49/индекс/иде*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	2195,51		2195,51	2196			2196		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1	311,75 43,15	268,6 33,38		31	4	27 3		4,8 2,61	0,4 0,2
19	<b>ООО ТД "Чебоксарский трубный завод"</b>	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR-11 110 мм, цена 366/5.6*1.02 (шт.) МАТ=366/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	66,66		66,66	67			67		
20	<b>ТССЦ-507-0986</b> Приказ Министра России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	42,9		42,9	43			43		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2450	45	58 6	2347		5,0
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							2457	52	58 6	2347		5,0
В том числе, справочно:												0,5
Районный к-т 15% (Поз. 14-16, 18-20)							7	7	1 1			0,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							14409	832	433 96	13144		5,0
Накладные расходы							984					0,5
В том числе, справочно:												
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 240) (Поз. 14)							226					
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 288) (Поз. 15)							314					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 400) (Поз. 16, 18-20)							444					
Сметная прибыль							608					
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 240) (Поз. 14)							134					
66% = 83%*0.8 ФОТ (от 288) (Поз. 15)							190					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 400) (Поз. 16, 18-20)							284					
Итого по разделу 3 Колодец ВКСуц							16001					5,09
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							11910	991	2480 133	8439		123,83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 5, 9, 6, 10-13, 16, 18-20, 14-15))							12079	1140	2500 153	8439		11,68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							84448	18219	18970 2445	47259		123,83
Накладные расходы							16552					11,68
Сметная прибыль							9149					
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							16568					18,06
Перевозка грузов автотранспортом							1025					9,38
Земляные работы, выполняемые ручным способом							6585					23,4
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							24791					57,78
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							47228					21,68
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							761					1,11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							893					0,31
Материалы							12298					1,8
Итого							110149					123,83
В том числе:												11,68
Материалы							47259					
Машины и механизмы							18970					
ФОТ							20684					
Накладные расходы							16552					
Сметная прибыль							9149					
Временные здания и сооружения 1,5%							1652					
<b>Итого</b>							111801					
Производство работ в зимнее время 3,3%							3689					
<b>Итого</b>							115490					
Непредвиденные затраты 2%							2310					
<b>Итого с непредвиденными</b>							117800					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0338 117 800 * 1,0338							121782					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							20000					
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							141782					
НДС 20%							28356,4					
<b>ВСЕГО по смете</b>							170138,4					123,83
												11,68

Составил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)