

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на «Прокладка ввода водопровода (ВО100ПЭСНО) от проектируемой водопроводной сети Ø300 до наружной стены жилого дома №1 (1 очередь строительства) по адресу: г.Киров, МКР Урманчево»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 775689,6 руб.

Средства на оплату труда 74899 руб.

Сметная трудоемкость 378,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (829 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1023 руб.) СП (409 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1023 руб.)	1000 м3 грунта	0,102 (2,2*1,2*39,8)* 0,97 / 1000	4618,09		4618,09	546,71	471		471	56			42,7455	4,3	
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выжидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1217 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1790 руб.) СП (644 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (1790 руб.)	100 м3 грунта	0,032 (2,2*1,2*39,8)* 0,03 / 100	3023,86	3023,86			97	97				364,32	11,66		
3	ТСЦЦпг-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТСЦЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	5,674 (2,2*1,2*39,8)* 0,03*1,8	5,18		5,18		29			29					
4	ТСЦЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТСЦЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	189,13 (2,2*1,2*39,8)* 1,8	11,25		11,25		2128			2128					
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (117 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (144 руб.) СП (58 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (144 руб.)	1000 м3 грунта	0,105 (2,2*1,2*39,8) / 1000	503,72	28,21	470,79	50,78	53	3	49	5	3,65	0,38	3,97	0,42	
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (989 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1454 руб.) СП (523 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (1454 руб.)	100 м3 грунта	0,105 (2,2*1,2*39,8)* 0,1 / 100	756,19	756,19			79	79				101,775	10,69		
7	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (96 руб.) СП (38 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (96 руб.)	1000 м3 грунта	0,095 (2,2*1,2*39,8)* 0,9 / 1000	468,59		468,59	51,49	45		45	5				4,025	0,38
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2187 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2700 руб.) СП (1080 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2700 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,946 (2,2*1,2*39,8)* 0,9 / 100	436,37	121,61	314,76	33,32	413	115	298	32	14,4095	13,63	3,496	3,31	
9	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Пр.в.ит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	115,579 (2,2*1,2*39,8)* 1	80,27 449,525,6				9278								
10	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5726 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (8421 руб.) СП (3032 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (8421 руб.)	100 м3 мокрого грунта	0,525 (2,2*1,2*39,8)* 0,9 / 100	2973,22	872,86	2100,36		1561	458	1103		112,9185	59,28			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными цитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4368 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6424 руб.) СП (2313 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (6424 руб.)	100 м2 крепления	1,751 (2,2*2*39,8)/100	1454,84	196,06	77,81	4,27	2547	343	136	7	23,23	40,68	0,3335	0
12	ТЕР22-06-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1171 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1055 руб.) СП (748 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (1055 руб.)	1 м короба	4	101,15	12,42	38,53	1,73	405	50	154	7	1,472	5,89	0,1265	0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										17106	1145	4413	112			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-12))										17295	1317	4430	129		142,21	9,5
Накладные расходы										1228						
Сметная прибыль										693						
Итого по разделу 1 Земляные работы										18216					142,21	9,5
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										17106	1145	4413	112		142,21	9,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-12))										17295	1317	4430	129		142,21	9,5
Итого, прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										124623	21046	38907	2062		142,21	9,5
Накладные расходы										16684						
Сметная прибыль										8848						
Итого по разделу 1 Земляные работы										160155					142,21	9,5
Раздел 2. Водопровод																
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (958 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (863 руб.) СП (813 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (863 руб.)	10 м3 основания	0,4776 (0,1*1,2*39,8)/10	610,34	94,9	36,94	3,64	291	45	18	2	11,73	5,6	0,4025	0,1
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-5,254	43,5				-229							
15	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Прев. обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	5,254 446,505,6					422							
16	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2307 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (2078 руб.) СП (1475 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (2078 руб.)	1 км трубопровода	0,0398 39,8/1000	6326,65	2380,93	3880,38	442,59	252	95	154	18	258,796	10,3	34,822	1,39
17	ТССЦ-507-3648 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	40,198 39,8*1,01	167				6713							
18	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (7610 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (6856 руб.) СП (4868 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (6856 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,194 1,94/10	31320,62	1602,87	3512,33	320,64	6076	311	681	62	174,225	33,8	25,07	4,86
19	ТССЦ-101-8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Лук чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	375				375							
20	ТЕР22-06-006-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4169 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (3756 руб.) СП (2667 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (3756 руб.)	1 врезка	1	1997,83	144,1	607,21	60,48	1998	144	607	60	16,2265	16,23	4,4275	4,43
21	103-0748 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,2	5951				-1190							
22	ТССЦ-103-1183 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300х100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	3110				3110							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР22-03-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (851 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (767 руб.) СП (545 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (767 руб.)	1 т фасонных х частей	0,116 2*0,058	7003,73	332,91	340,33	27,74	812	39	39	3	39,445	4,58	2,047	0
24	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,116	5951				-690							
25	ТССЦ-103-1683 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	2	1746				3492							
26	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (107 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (96 руб.) СП (68 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (96 руб.)	1 т фасонных х частей	0,012	9350,8	456,18	103,27		112	5	1		54,05	0,65		
27	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,012	8167				-98							
28	ТССЦ-103-1641 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	1	1044				1044							
29	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (444 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (400 руб.) СП (284 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (400 руб.)	1 км трубопро вода	0,0398 39,8/1000	720,01	550,33			29	22			65,205	2,6		
30	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (299 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (336 руб.) СП (175 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (336 руб.)	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,003 (0,05+0,15)/ 100	12004,42	5806,71	2391,09	272,8	36	17	7	1	687,999	2,06	21,413	0,06
31	ТЕР46-03-010-03 Гл.приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (26497 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (28188 руб.) СП (15785 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (28188 руб.)	100 отверсти й	1	4393,85	1198,56	3195,29	335,03	4394	1199	3195	335	127,236	127,24	35,1555	35,16
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									26949	1877	4702	481		203,06		46,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-31))									27303	2159	4774	553		203,06		46,33
Накладные расходы									3167							
Сметная прибыль									2074							
Итого по разделу 2 Водопровод									32544					203,06		46,33
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									26949	1877	4702	481		203,06		46,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-31))									27303	2159	4774	553		203,06		46,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									184283	34501	35710	8837		203,06		46,33
Накладные расходы									43240							
Сметная прибыль									26478							
Итого по разделу 2 Водопровод									254001					203,06		46,33
Раздел 3. Благоустройство																
32	ТЕР22-03-008-04 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3906 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3228 руб.) СП (2453 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3228 руб.)	100 м3 конструк ций	0,08 (39,8*2*0,1)/ 100	7160,81	1701,71	5459,1	505,85	573	136	437	40	206,77	16,54	52,4745	4,2
33	ТЕР22-03-008-02 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (889 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (735 руб.) СП (559 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (735 руб.)	100 м3 конструк ций	0,239 (39,8*2*0,3)/ 100	749,83	117,52	632,41	51,91	179	28	151	12	15,203	3,63	4,3585	1,04
34	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): поз.01-01-001 тбл 01-01-ЭМ=10,6 НР 0%*0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	45,37 39,8*2*0,1*1,3 39,8*2*0,3*1,3	4,29		4,29		195		195					

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТССЦ-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦ-01-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15; НР 0%=0%*0.85 от ФОТ; СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	45,372 39,8*2*0,1*1,8+ 39,8*2*0,3*1,3	11,25			11,25		510		510					
36	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1275 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1054 руб.) СП (801 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1054 руб.)	1000 м2 оснований	0,08 (39,8*2) / 1000	31400,65	308,41	3617,24	400,72	2512	25		289	32	38,1225	3,05	33,9595	2,
37	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-15,12	145					-2192							
38	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	15,12	309,5 1733,165,6					4680							
39	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1663 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1374 руб.) СП (1044 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1374 руб.)	1000 м2 оснований	0,08 (39,8*2) / 1000	35655,94	340,79	5525,15	602,12	2852	27		442	48	42,1245	3,37	51,4625	4,1
40	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-1,2	152					-182							
41	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-15,12	145					-2192							
42	408-0014 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	1,2	310,98 1741,475,6					373							
43	408-0012 (сц май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	15,12	309,5 1733,165,6					4680							
44	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	1 т	0,048 39,8*2*0.0006	2401,59		67,61	8,34	115		3				0,759	0,04	
45	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1238 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1023 руб.) СП (777 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1023 руб.)	1000 м2 покрытия	0,08 (39,8*2) / 1000	3407,55	419,75	2711,22	271,93	273	34		217	22	44,045	3,52	21,965	1,76
46	410-0022 (сц август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	7,496	482,72 2703,245,6				3618								
47	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,1592 (39,8*2*2) / 1000	4	0,99			1				0,1035	0,02			
48	410-0022 (сц август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	1,863	482,72 2703,245,6				899								

		Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР27-06-020-01 Приказ Правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1238 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (1023 руб.) СП (777 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (1023 руб.)	1000 м2 покрытия	0,08 (39,8*2) / 1000	3307,72	419,75	2704,83	271,64	265	34	216	22	44,045	3,52	21,942	1,	
50	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	7,728	672,44 3746,654,9				5197								
51	ТЕР27-06-021-01 Приказ Правительства в Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,159 (39,8*2*2) / 1000	7,56	0,99	3,57		1		1		0,1036	0,02			
52	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	1,924	672,44 3746,654,9				1294								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										23651	284	2461	176		33,67		15,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 32-33, 36, 38-39, 43-52))										23720	327	2487	202		33,67		15,6
Накладные расходы										751							
Сметная прибыль										503							
Итого по разделу 3 Благоустройство										24974					33,67		15,6
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										23651	284	2461	176		33,67		15,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 32-33, 36, 38-39, 43-52))										23720	327	2487	202		33,67		15,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										142872	5225	20573	3228		33,67		15,6
Накладные расходы										10228							
Сметная прибыль										6424							
Итого по разделу 3 Благоустройство										159524					33,67		15,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										67706	3306	11576	769		378,94		71,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										68319	3803	11691	884		378,94		71,53
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-14, 16-33, 36, 38-39, 43-52)										612	496	115	115				
Накладные расходы										5146							
В том числе, справочно:																	
80% ФОТ (от 1131) (Поз. 2, 6, 10-11)										905							
95% ФОТ (от 249) (Поз. 1, 5, 7-8)										237							
105% ФОТ (от 21) (Поз. 30)										22							
110% ФОТ (от 1764) (Поз. 31)										1940							
130% ФОТ (от 993) (Поз. 12-14, 16-29)										1291							
142% ФОТ (от 529) (Поз. 32-33, 36-52)										751							
Сметная прибыль										3270							
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 1131) (Поз. 2, 6, 10-11)										509							
50% ФОТ (от 249) (Поз. 1, 5, 7-8)										125							
65% ФОТ (от 21) (Поз. 30)										14							
70% ФОТ (от 1764) (Поз. 31)										1235							
89% ФОТ (от 993) (Поз. 12-14, 16-29)										884							
95% ФОТ (от 529) (Поз. 32-33, 36-52)										503							
Итого по смете:																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1377					14,01		8,47
Земляные работы, выполняемые ручным способом										455					22,35		
Погрузо-разгрузочные работы										224							
Перевозка грузов автотранспортом										2638							
Материалы										9700							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										5390					99,96		0,58
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										24807					79,65		11,62
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										75					2,06		0,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										7799					127,24		35,16
Автомобильные дороги										24269					33,67		15,64
Итого										76734					378,94		71,53
В том числе:																	
Материалы										52824							
Машины и механизмы										11691							
ФОТ										4687							
Накладные расходы										5146							
Сметная прибыль										3270							
Временные здания и сооружения 1,5% от 76734										1151							
Итого										77885							
Зимнее удорожание работ 3,3% от 77885										2570							
Итого										80455							
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)										22000							
Итого										102455							
Непредвиденные затраты 2% от 102455										2049							
Итого с непредвиденными										104504							
НДС 20% от 104504										20900,8							
ВСЕГО по смете										125404,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-Смета (вер.7.3)															
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								67706	3306	11576	769		378,94		71,53
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								68318	3803	11691	884		378,94		71,53
	В том числе, справочно:															
	Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-14, 16-33, 36, 38-39, 43-52)								612	496	115	115				
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								451777	60772	95190	14127		378,94		71,53
	Накладные расходы								70152							
	В том числе, справочно:															
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 18074) (Поз. 2, 6, 10-11)								12290							
	81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3979) (Поз. 1, 5, 7-8)								3223							
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 336) (Поз. 30)								299							
	94% = 110%*0,85 ФОТ (от 28188) (Поз. 31)								26497							
	111% = 130%*0,85 ФОТ (от 15869) (Поз. 12-14, 16-29)								17615							
	121% = 142%*0,85 ФОТ (от 8453) (Поз. 32-33, 36-52)								10228							
	Сметная прибыль								41750							
	В том числе, справочно:															
	36% = 45%*0,8 ФОТ (от 18074) (Поз. 2, 6, 10-11)								6507							
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3979) (Поз. 1, 5, 7-8)								1592							
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 336) (Поз. 30)								175							
	56% = 70%*0,8 ФОТ (от 28188) (Поз. 31)								15785							
	71% = 89%*0,8 ФОТ (от 15869) (Поз. 12-14, 16-29)								11267							
	76% = 95%*0,8 ФОТ (от 8453) (Поз. 32-33, 36-52)								6424							
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								13561					14,01		8,4
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								6585					22,35		
	Погрузо-разгрузочные работы								2374							
	Перевозка грузов автотранспортом								26776							
	Материалы								54320							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								51014					99,96		0,5
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								167265					79,65		11,6
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								913					2,06		0,0
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								88591					127,24		35,1
	Автомобильные дороги								152280					33,67		15,6
	Итого								563679					378,94		71,53
	В том числе:															
	Материалы								266815							
	Машины и механизмы								95190							
	ФОТ								74899							
	Накладные расходы								70152							
	Сметная прибыль								41750							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 563679								8455							
	Итого								572134							
	Зимнее удорожание работ 3,3% от 572134								18880							
	Итого								591014							
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								22000							
	Итого								613014							
	Непредвиденные затраты 2% от 613014								12260							
	Итого с непредвиденными								625274							
	Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $K=1,0171\ 625\ 274 * 1,0338$								646408							
	НДС 20% от 646408								129281,6							
	ВСЕГО по смете								775689,6					378,94		71,53

Составил:  Прудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)