

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения" по адресу: г. Киров, ул. Калинина, д. 40 (8 этап строительства - секция 8, 9, 10)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1196,116 тыс. руб.

Средства на оплату труда 78,799 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 449,96 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , группа грунтов: 2 (1000 м <sup>3</sup> грунта) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,225 ((2,2*1,2*88)*0,97) / 1000	4616,09 546,71	4616,09 546,71	1039		1039 123		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м <sup>3</sup> грунта) (Прил. 1, 12 п. 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкойкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,07 ((2,2*1,2*88)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		212	212		364,32	25,5
3	ТСЦЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТСЦЦпр 81-01-2001 табл 01-01 ЭМ=10,6	12,545 (2,2*1,2*88)*0,03*1,8	5,18	5,18	65		65		
4	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м <sup>3</sup> грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,232 ((2,2*1,2*88)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	117	7	109 12	3,65	0,85
5	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , группа грунтов: 2 (1000 м <sup>3</sup> грунта) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,116 ((2,2*1,2*88)*0,5) / 1000	4616,09	4616,09 546,71	535		535 63		
6	ТСЦЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТСЦЦпр 81-01-2001 табл 03-21 ЭМ=10,15	209,088 (2,2*1,2*88)*1,8*0,5	11,25	11,25	2352		2352		
7	ТСЦЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТСЦЦпр 81-01-2001 табл 03-21 ЭМ=10,15	418,176 (2,2*1,2*88)*1,8	11,25	11,25	4704		4704		
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м <sup>3</sup> грунта) (Прил. 3, Табл. 1, п. 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,232 ((2,2*1,2*88)*0,1) / 100	756,19 756,19		175	175		101,775	23,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ТЕР01-01-033-05</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,209 ((2,2*1,2*88)*0,9) / 1000	559,64	559,64 61,48	117		117 13		
10	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,091 ((2,2*1,2*88)*0,9) / 100	436,37 121,61	314,76 33,32	912	254	658 70	14,4095	30,13
11	<b>(СЦ 05_2018 408-0122)</b> Распоряж. Правит. Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	127,776 (2,2*1,2*88)*1,1/2	80,25		10254				
12	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,162 ((2,2*1,2*88)*0,5) / 100	2973,22 872,86	2100,36	3455	1014	2441	112,9185	131,21
13	<b>ТЕР01-02-066-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными цитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	3,872 (2,2*2*88) / 100	1454,84 196,06	77,81 4,27	5633	759	301 17	23,23	89,95
14	<b>ТЕР22-06-011-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	101,15 12,42	38,53 1,73	405	50	154 7	1,472	5,89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						29975	2471	12475 305		307,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4-5, 9-10, 2, 8, 12-14))						30392	2842	12521 351		307,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						242277	45415	112699 5610		307,14
Накладные расходы						42841				
Сметная прибыль						23923				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>309041</b>				<b>307,14</b>
<b>Раздел 2. Водопровод</b>										
15	<b>ТЕР22-01-007-05</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,088 88/1000	271576,39 4156,91	3681,89 319,82	23899	366	324 28	462,392	40,69
16	<b>103-0637</b>	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 200 мм, толщина стенки 10,1 мм (м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-88	260		-22880				
17	<b>ООО Кама Трейд Киров</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр: 200 мм (ТУ 14-154-23-90) (м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	88,88 88*1,01	740,01		65772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ТЕР22-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,388 (1,94*2) / 10	31320,62 1602,87	3512,33 320,64	12152	622	1363 124	174,225	67,1
19	<b>ТССЦ-101-8282</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	2	375		750				
20	<b>ТЕР22-06-006-07</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 250 мм (1 врезка) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	1	1546,38 115,49	486,25 48,23	1546	115	486 48	13,0065	13,01
21	<b>103-0748</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	-0,15	5951		-893				
22	<b>ТССЦ-103-1181</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 250х200 мм (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	1	3288		3288				
23	<b>ТЕР22-03-001-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (1 т фасонных частей) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,116 2*0,058	7003,73 332,91	340,33 27,74	812	39	39 3	39,445	4,58
24	<b>103-0748</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	-0,116	5951		-690				
25	<b>ТССЦ-103-1682</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 250 мм (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	2	1537		3074				
26	<b>ТЕР22-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (1 т фасонных частей) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,036 0,012*3	9350,8 456,18	103,27	337	16	4	54,05	1,95
27	<b>ТЕР22-06-001-06</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,088 88/1000	1310,08 629,92		115	55		74,635	6,57
28	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,003 (0,05+0,25) / 100	12004,42 5806,71	2391,09 272,8	36	17	7 1	687,999	2,06

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см <sup>2</sup> (100 отверстий) (Прил.3, Табл. 1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05 5 / 100	4393,85 1198,56	3195,29 335,03	220	60	160 17	127,236	6,36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						87538	1290	2383		142,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-29))						87765	1484	221 2416 254		142,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						511430	23715	18071 4059		142,82
Накладные расходы						35738				
Сметная прибыль						24367				
<b>Итого по разделу 2 Водопровод</b>						<b>571535</b>				<b>142,82</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						117513	3761	14858		449,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 4-5, 9-10, 2, 8, 12-29))						118157	4325	526 14938 606		449,96
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						753698	69114	130778 9685		449,96
Накладные расходы						78578				
Сметная прибыль						48290				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого						880566				449,96
В том числе:										
Материалы						553806				
Машины и механизмы						130778				
ФОТ						78799				
Накладные расходы						78578				
Сметная прибыль						48290				
Временные здания и сооружения 1,5% от 880566						13208				
<b>Итого</b>						<b>893774</b>				
Зимнее удорожание работ 3,3% от 893774						29495				
<b>Итого</b>						<b>923269</b>				
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						22000				
<b>Итого</b>						<b>945269</b>				
Непредвиденные затраты 2% от 945269						18905				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>964174</b>				
Итого: с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0171 964 174 * 1,0338						996763				
НДС 20% от 996763						199352,6				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1196115,6</b>				<b>449,96</b>

Составил: Груда Прудентова Г.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)