

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г.Киров, ул. Советская, д. 51
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка ввода водопровода (2 нитки) для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г.Киров, ул. Советская, д. 51
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 309,535 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,927 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 107,98 чел.час

Трудозатраты механизаторов 12,64 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индексов-дефляторов на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 2 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,051	4053,42	4053,42 384,85		207		207 20		30,09	1,53
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м ³ грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	1428,5 1428,5			29	29			184,8	3,7
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м ³ грунта) (Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, в также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	1368,98 1368,98			68	68			177,1	8,86
4	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Министра России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	12,6	4,5	4,5		57		57			
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Министра России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	91,8	11,25	11,25		1033		1033			
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,058	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	29	2	27 3		3,65 3,97	0,21 0,23
7	ТЕР01-02-068-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м ³ мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,174	3073,56 902,32	2171,24		535	157	378		116,73	20,31
8	ТЕР01-01-033-04 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,048	407,47	407,47 44,77		20		20 2		3,5	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,48	379,45 105,75	273,7 28,97		182	51	131 14		12,53 3,04	6,01 1,46
10	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	657,56 657,56			33	33			88,5	4,43
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	58,3	43,5		43,5	2536			2536		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4729	340	1853 39	2536		43,52 3,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							4787	392	1859 45	2536		43,52 3,39
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 2-3, 10, 7)							58	51	6 6			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							37307	6264	16841 719	14202		43,52 3,39
Накладные расходы							4969					
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5289) (Поз. 2-3, 10, 7)							3597					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1694) (Поз. 1, 6, 8-9, 11)							1372					
Сметная прибыль							2582					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 5289) (Поз. 2-3, 10, 7)							1904					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1694) (Поз. 1, 6, 8-9, 11)							678					
Итого по разделу 1 Земляные работы							44858					43,52 3,39
Раздел 2. Трубопровод												
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	59	8	3	48	10,2 0,35	1,02 0,04
13	ТЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0218	7636,57 2604,47	4861,75 543,64	170,35	166	57	106 12	3	286,52 42,84	6,25 0,93
14	ООО ТД "ЧТЗ"	Труба ПЭ-100 SDR-17 с защитной оболочкой Протект Ду160х9,5 мм, цена 1539/5,6*1,02 (м) МАТ=1539/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	22,018	280,32		280,32	6172			6172		
15	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0218	648,23 478,55		169,68	14	10		4	56,7	1,24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6411	75	109 12	6227		8,51 0,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							6424	86	111 14	6227		8,51 0,97
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 12-15)							13	11	2 2			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							37075	1374	830 224	34871		8,51 0,97
Накладные расходы							1774					
В том числе, справочно:												
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 1598) (Поз. 12-15)							1774					
Сметная прибыль							1135					
В том числе, справочно:												
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 1598) (Поз. 12-15)							1135					
Итого по разделу 2 Трубопровод							39984					8,51 0,97
Раздел 3. Колодец ВК												
16	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,239	30653,42 1393,8	3054,2 278,82	26205,42	7326	333	730 67	6263	151,5 21,8	36,21 5,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	7089		7089	142			142		
18	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	586		586	586			586		
19	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	696,38 34,43	6,23 0,1	655,72	14	1		13	3,83 0,01	0,08
20	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		153	42	111 12		110,64 30,57	4,43 1,22
Фасонная часть и запорная арматура												
21	ТЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	40,94 14,91	2,57	23,46	82	30	5	47	1,7	3,4
22	ООО "Группа Энзкос"	Задвижка клиновая с обрезиненным клином ЗКР100/16 со штурвалом, цена 14223,49/5,6/1.18*1.02 (шт.) МАТ=14223,49/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	2195,51		2195,51	4391			4391		
23	ТЕР22-06-006-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	1032,56 76,72	171,49 16,39	784,35	1033	77	171 16	785	8,44 1,2	8,44 1,2
24	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,11	6782		6782	-746			-746		
25	ООО "Кама Трейд- Киров"	Тройник фланцевый чугунный Ду-200х100 мм, цена 17560/5,6*1,02 (шт.) МАТ=17560/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	3198,43		3198,43	3198			3198		
26	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0644	7934,16 318,53	337,19 27,51	7278,44	511	21	22 2	468	37,74 2,03	2,43 0,13
27	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,0644	6782		6782	-437			-437		
28	ООО "Кама Трейд- Киров"	Тройник фланцевый чугунный Ду-200х100 мм, цена 17560/5,6*1,02 (шт.) МАТ=17560/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	3198,43		3198,43	3198			3198		
29	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,2	311,75 43,15	268,6 33,38		62	9	53 7		4,8 2,61	0,96 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ООО ТД "Чебоксарский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR-17 110 мм, цена 298/5,6*1.02 (шт) МАТ=298/индекс*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	54,28		54,28	109			109		
31	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	42,9		42,9	86			86		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							19708	513	1092	18103		55,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							19801	590	1108	18103		8,28
В том числе, справочно:									120			55,95
Районный к-т 15% (Поз. 16-18, 21, 23-31, 20)							93	77	16			8,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							119093	9428	8288	101377		55,95
Накладные расходы							12420		1918			8,28
В том числе, справочно:												
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 16) (Поз. 19)							12					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 991) (Поз. 20)							932					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 10339) (Поз. 16-18, 21, 23-31)							11476					
Сметная прибыль							7905					
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1007) (Поз. 19-20)							564					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 10339) (Поз. 16-18, 21, 23-31)							7341					
Итого по разделу 3 Колодец ВК							139418					55,95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							30848	928	3054	26866		107,98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 2-3, 10, 7, 12-18, 21, 23-31, 20))							31012	1068	3078	26866		12,64
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							193476	17066	25959	150451		107,98
Накладные расходы							19163		2861			12,64
Сметная прибыль							11621					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							20152					6,22
Земляные работы, выполняемые ручным способом							4890					3,39
Погрузо-разгрузочные работы							604					16,99
Перевозка грузов автотранспортом							10485					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							8727					20,31
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							151603					59,95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							110					8,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3099					0,08
Материалы							24590					4,43
Итого							224260					1,22
В том числе:												
Материалы							150451					107,98
Машины и механизмы							25959					12,64
ФОТ							19927					
Накладные расходы							19163					
Сметная прибыль							11621					
Временные здания и сооружения 1,5%							3364					
Итого							227624					
Производство работ в зимнее время 3,3%							7512					
Итого							235136					
Непредвиденные затраты 2%							4703					
Итого с непредвиденными							239839					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0338 239 839 * 1,0338							247946					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							10000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							257946					
НДС 20%							51589,2					
ВСЕГО по смете							309535,2					107,98
												12,64

Составил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)