

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на «Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Киров,
ул. Чистопрудненская, д. 18»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 10001,004 тыс. руб.

Средства на оплату труда 623,251 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3584,62 чел.час

Трудозатраты механизаторов 351,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,268	4013,99	4013,99 475,4		9104		9104 1078		37,17	84,
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,701	2629,44 2629,44			1843	1843			316,8	222,0
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6	126,251	4,5	4,5		568		568			
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15	4208,371	11,25	11,25		47344		47344			
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,338	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	1178	66	1101 119	11	3,65 3,97	8,53 9,28
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,338	4013,99	4013,99 475,4		9385		9385 1111		37,17	86,9
7	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15	4208,371	11,25	11,25		47344		47344			
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,338	657,56 657,56			1537	1537			88,5	206,91
9	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,104	486,64	486,64 53,46		1024		1024 112		4,18	8,79


Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	21,042	379,45 105,75	273,7 28,97		7984	2225	5759 610		12,53 3,04	263, 63,
11	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	11,69	2585,41 759,01	1826,4		30223	8873	21350		98,19	1147,1
12	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными цитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	38,966	1419,12 170,49	67,66 3,71	1180,97	55297	6643	2636 145	46018	20,2 0,29	787,1 11
13	ТЕР22-06-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	94,5 10,8	33,5 1,5	50,2	378	43	134 6	201	1,28 0,11	5,1 0,4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							213209	21230	145749	46230		2641,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 11-13))							216871	24414	3181 146227 3659	46230		264,9 2641,2 264,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1997391	390135	1348367	258889		2641,2
Накладные расходы							318151		58471			264,9
Сметная прибыль							165723					
Итого по разделу 1 Земляные работы							2481265					2641,2 264,9
Раздел 2. Водопровод												
14	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	10,6272	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	6303	877	341 35	5085	10,2 0,35	108, 3,7,
15	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-116,9	43,5	43,5	-5085			-5085			
16	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж. Правит. Кировс кой обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) МАТ=449,52/5,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	116,9	80,27	80,27	9384			9384			
17	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0296	5509,96 2070,37	3374,24 384,86	65,35	163	61	100 11	2	225,04 30,28	6,66 0,9
18	ТССЦ-507-3648 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	29,896	167	167	4993			4993			
19	ТЕР22-01-007-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,756	270553,94 3614,7	3201,64 278,1	263737,6	204539	2733	2420 210	199386	402,08 20,91	303,97 15,81
41	101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-123,2	21	21	-2587			-2587			
40	103-0637	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 200 мм, толщина стенки 10,1 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-756	260	260	-196560			-196560			
42	ООО "Кама Трейд-Киров"	Труба чугунная ВЧШГ под соединение "Тайтон" Ду200 мм, цена 4144,07/5,6*1,02 (м) МАТ=4144,07/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	756	754,81	754,81	570636			570636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР22-01-021-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1	9754,11 3015,7	6461,09 711,47	277,32	975	302	646 71	27	331,76 56,11	33,5
21	ТССЦ-507-3654 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 225x20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	101	700		700	70700			70700		
22	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,328	30653,42 1393,8	3054,2 278,82	26205,42	71361	3245	7110 649	61006	151,5 21,8	352,6 50,7
23	ТССЦ-101-8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12	375		375	4500			4500		
24	ТЕР22-06-006-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	1899,83 125,3	528,01 52,59	1246,52	1900	125	528 53	1247	14,11 3,85	14,1 3,8
25	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,2	5951		5951	-1190			-1190		
38	ТССЦ-103-1183 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300x100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	3110		3110	3110			3110		
26	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,36	7934,16 318,53	337,19 27,51	7278,44	2856	115	121 10	2620	37,74 2,03	13,56 0,73
27	ТССЦ-103-0747 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,36	6782		6782	-2442			-2442		
43	ООО "Кама Трейд-Киров"	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 200x100 мм, цена 18220,34/5,6*1,02 (шт) МАТ=18220,34/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12	3318,7		3318,7	39824			39824		
29	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,84	7934,16 318,53	337,19 27,51	7278,44	6665	268	283 23	6114	37,74 2,03	31,7 1,71
30	ТССЦ-103-0747 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,84	6782		6782	-5697			-5697		
28	ООО "Кама Трейд-Киров"	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 200 мм, цена 9466,1/5,6*1,02 (шт) МАТ=9466,1/5,6*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12	1724,18		1724,18	20690			20690		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР22-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,144	9277,83 396,68	89,8	8791,35	1336	57	13	1266	47	6,
33	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,144	8167		8167	-1176			-1176		
34	ТССЦ-103-1641 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: 100х50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	12	1044		1044	12528			12528		
35	ТЕР22-06-001-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм(1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,856	1227,92 547,76		680,16	1051	469		582	64,9	55,5
39	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм(1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0296	648,23 478,55		169,68	19	14		5	56,7	1,6
36	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,003	10935,14 5049,31	2079,21 237,22	3806,62	33	15	6 1	12	598,26 18,62	1,7 0,0
37	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2(100 отверстий)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,12	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		458	125	333 35		110,64 30,57	13,2 3,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							819287	8406	11901 1098	798980		943,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 14-15, 17-19, 41, 40, 20-25, 38, 26-27, 29-30, 32-35, 39, 36-37))							820712	9667	12065 1262	798980		943,3 86,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							4719012	154479	90246 20167	-4474287		943,3 86,8
Накладные расходы							193294					
Сметная прибыль							123503					
Итого по разделу 2 Водопровод							5035809					943,3 86,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							1032496	29636	157650 4279	845210		3584,62 351,79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 11-15, 17-19, 41, 40, 20-25, 38, 26-27, 29-30, 32-35, 39, 36-37))							1037583	34081	158292 4921	845210		3584,62 351,79
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							6716403	544614	1438613 78637	-4733176		3584,62 351,79
Накладные расходы							511444					
Сметная прибыль							289226					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							361177					272,19
Земляные работы, выполняемые ручным способом							126713					253,24
Погрузо-разгрузочные работы							6021					428,99
Перевозка грузов автотранспортом							961083					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							1021724					1934,95
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							4977776					11,3
Материалы							52550					933,42
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							790					83,52
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							9239					1,79
Итого							7517073					0,06
В том числе:												13,28
Материалы							4733176					3,67
Машины и механизмы							1438613					
ФОТ							623251					
Накладные расходы							511444					
Сметная прибыль							289226					
Временные здания и сооружения 1,5%							112756					
Итого							7629829					
Зимнее удорожание работ 3,3%							251784					
Итого							7881613					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							22000					
Итого							7903613					
Непредвиденные затраты 2%							158072					
Итого с непредвиденными							8061685					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,01718 061 685 * 1,0338							8334170					
НДС 20%							1666834					
ВСЕГО по смете							10001004					3584,62 351,79

Составил:  Прудентова Г.Ф.
Проверил: _____ Новаш А.А.