

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения" по адресу: г. Киров, ул. Калинина, д. 40 (7 этап строительства)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 710,774 тыс. руб.

Средства на оплату труда 59,479 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 337,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,19 ((2,2*2,2*а)*0,97) / 1000	4616,09	4616,09 546,71	877		877 104		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,059 ((2,2*2,2*а)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		178	178		364,32	21,49
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 табл 01-01 ЭМ=10,6	10,585 (2,2*2,2*а)*0,03*1,8	5,18	5,18	55		55		
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 табл 03-21 ЭМ=10,15	352,836 (2,2*2,2*а)*1,8	11,25	11,25	3969		3969		
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,196 ((2,2*2,2*а)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	99	6	92 10	3,65	0,72
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,196 ((2,2*2,2*а)*0,1) / 100	756,19 756,19		148	148		101,775	19,95
7	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,176 ((2,2*2,2*а)*0,9) / 1000	559,64	559,64 61,48	98		98 11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,764 (2,2*2,2*а)/100	436,37 121,61	314,76 33,32	770	215	555 59	14,4095	25,42
9	<b>(СЦ 05_2018 408-0122)</b> Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	215,622 (2,2*2,2*а)*1,1	80,25		17304				
10	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,98 (2,2*2,2*а)*0,5/100	2973,22 872,86	2100,36	2914	855	2059	112,9185	110,66
11	<b>ТЕР01-02-066-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,782 (2,2*2*а)/100	1454,84 196,06	77,81 4,27	2593	349	139 8	23,23	41,4
12	<b>ТЕР22-06-011-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4	101,15 12,42	38,53 1,73	405	50	154 7	1,472	5,89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						29410	1801	7998		225,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-12))						29711	2072	8028		225,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						213751	33111	70818		225,53
Накладные расходы						31062		3660		
Сметная прибыль						17384				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						262197				225,53
<b>Раздел 2. Водопровод</b>										
13	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,891 (0,1*2,2*а)/10	610,34 94,9	36,94 3,84	544	85	33 3	11,73	10,45
14	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-9,801 -φ3,р1	43,5		-426				
15	<b>(СЦ 05_2018 408-0122)</b> Распоряж.Правит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	9,801 φ3,р1	80,39		788				
16	<b>ТЕР22-01-021-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,081 а*2/1000	6326,65 2380,93	3880,38 442,59	512	193	314 36	258,796	20,96
17	<b>ТССЦ-507-3648</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	81,81 2*а*1,01	167		13662				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ТЕР22-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,194 1,94 / 10	31320,62 1602,87	3512,33 320,64	6076	311	681 62	174,225	33,8
19	<b>ТССЦ-101-8282</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	375		375				
20	<b>ТЕР22-06-006-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм (1 врезка) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	1997,83 144,1	607,21 60,48	3996	288	1214 121	16,2265	32,45
21	<b>103-0748</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,4 -Ф6,р1	5951		-2380				
22	<b>ТССЦ-103-1183</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 300х100 мм (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	3110		6220				
23	<b>ТЕР22-03-001-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм (1 т фасонных частей) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,116 2*0,058	7003,73 332,91	340,33 27,74	812	39	39 3	39,445	4,58
24	<b>103-0748</b>	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,116 -Ф2,р1	5951		-690				
25	<b>ТССЦ-103-1683</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 300 мм (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	1746		3492				
26	<b>ТЕР22-06-001-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,081 а*2/1000	720,01 550,33		58	45		65,205	5,28
27	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,003 (0,05+0,25) / 100	12004,42 5806,71	2391,09 272,8	36	17	7 1	687,999	2,06
28	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02 2 / 100	4393,85 1198,56	3195,29 335,03	88	24	64 7	127,236	2,54

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						33163	1002	2352		112,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-28))						33349	1153	233		112,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						203209	18425	2387		112,12
Накладные расходы						29322		268		
Сметная прибыль						20020		4283		
<b>Итого по разделу 2 Водопровод</b>						<b>252551</b>				<b>112,12</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						62573	2803	10350		337,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-8, 2, 6, 10-14, 16-28))						63060	3225	432		337,65
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						416961	51536	10415		337,65
Накладные расходы						60384		497		
Сметная прибыль						37404		7943		
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						27206				26,14
Земляные работы, выполняемые ручным способом						13484				41,44
Погрузо-разгрузочные работы						583				
Перевозка грузов автотранспортом						40285				
Материалы						101315				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						78214				152,06
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						250683				113,41
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1010				2,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1969				2,54
<b>Итого</b>						<b>514749</b>				<b>337,65</b>
В том числе:										
Материалы						276752				
Машины и механизмы						88673				
ФОТ						59479				
Накладные расходы						60384				
Сметная прибыль						37404				
Временные здания и сооружения 1,5%						7721				
<b>Итого</b>						<b>522470</b>				
Зимнее удорожание работ 3,3%						17242				
<b>Итого</b>						<b>539712</b>				
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						22000				
<b>Итого</b>						<b>561712</b>				
Непредвиденные затраты 2%						11234				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>572946</b>				
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $k=1,0171\ 572\ 946 \cdot 1,0338$						592312				
НДС 20%						118462,4				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>710774,4</b>				<b>337,65</b>

Составил: Прудентова Г.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)