

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г.Киров, ул. Советская, д. 51

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Прокладка водопровода по ул. Володарского для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом" по адресу: г.Киров, ул. Советская, д. 51
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1347,318 тыс. руб.

Средства на оплату труда 156,458 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 442,9 чел.час

Трудозатраты механизаторов 340,49 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индексов-дефляторов на апрель 2019 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Благоустройство												
Дорога												
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0405	6053,89 2002,77	4051,12 401,48		245	81	164 16		243,35 41,39	9,86 1,68
2	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,135	787,79 143,29	644,5 55,89		106	19	87 8		18,37 4,65	2,48 0,63
3	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	24,84	3,73	3,73		93		93			
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	24,84	11,25	11,25		279		279			
5	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	30888,61 268,18	3145,43 360,27	27475	1390	12	142 16	1236	33,15 29,53	1,49 1,33
6	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	34890,82 296,34	4804,48 542,37	29790	1570	13	216 24	1341	36,63 44,75	1,65 2,01
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,027	2392,77	58,79 6,77	2333,98	65		2	63	0,66	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	2999,16 365	2357,58 249,45	276,58	135	16	106 11	13	38,3 19,1	1,72 0,86
9	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м ² покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09	3,87 0,86		3,01					0,09	0,01
10	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	5,27	427		427	2250			2250		
11	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	2900,17 365	2352,03 249,18	183,14	131	16	106 11	9	38,3 19,08	1,72 0,86
12	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,347	506		506	2200			2200		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							8464	157	1195 86	7112		18,93 7,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							8653	208	1333 114	7112		21,77 8,5
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 5-12)							37	24	13 13			
Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5-12)							152	27	125 15			2,8395 1,1085
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							54157	3323	11007 1821	39827		21,77 8,5
Накладные расходы							5360					
В том числе, справочно:												
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 2620) (Поз. 1-2)							2306					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2524) (Поз. 5-12)							3054					
Сметная прибыль							3176					
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2620) (Поз. 1-2)							1258					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 2524) (Поз. 5-12)							1918					
Итого по разделу 1 Благоустройство							62693					21,77 8,5
Раздел 2. Земляные работы												
13	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 2 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,081	4053,42	4053,42 384,85		328		328 31		30,09	2,44
14	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м ³ грунта) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с вышкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	1428,5 1428,5			29	29			184,8	3,7
16	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпа 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	3,6	4,5	4,5		16		16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	145,8	11,25	11,25		1640		1640			
18	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,083	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	42	2	39 4	1	3,65 3,97	0,3 0,33
19	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,249	3073,56 902,32	2171,24		765	225	540		116,73	29,07
20	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,07	407,47	407,47 44,77		29		29 3		3,5	0,25
21	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,7	379,45 105,75	273,7 28,97		266	74	192 20		12,53 3,04	8,77 2,13
22	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08	657,56 657,56			53	53			88,5	7,08
23	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	85,8	43,5		43,5	3732			3732		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6900	383	2784 58	3733		48,92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							7197	506	2958 76	3733		5,15
В том числе, справочно:												5,87
Районный к-т 15% (Поз. 13, 20-21, 23, 18, 14, 22, 19)							66	57	9 9			
Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 13, 20-21, 23, 14, 22, 19)							231	66	165 9			7,293 0,723
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							55546	8086	26555 1214	20905		56,22 5,87
Накладные расходы							6690					
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 6488) (Поз. 14, 22, 19)							4412					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2812) (Поз. 13, 18, 20-21, 23)							2278					
Сметная прибыль							3460					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 6488) (Поз. 14, 22, 19)							2335					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2812) (Поз. 13, 18, 20-21, 23)							1125					
Итого по разделу 2 Земляные работы							65696					56,22 5,87
Раздел 3. Трубопровод												
24	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,4	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	237	33	13 1	191	10,2 0,35	4,08 0,14
25	ТЕР22-05-002-17 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 200 мм (100 м продавливания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,83	50452,67 3351,82	25906,07 4400,51	21194,78	41876	2782	21502 3652	17592	346,62 340,07	287,69 282,26
26	103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-83,33	210		210	-17499			-17499		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ООО ТД "ЧТЗ"	Труба ПЭ-100 SDR-17 с защитным покрытием ПРОТЕКТ 1075 Ду225х13,4 мм, цена 2970/5,6*1,02 (м) МАТ=2970/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	83,33	540,96		540,96	45078			45078		
28	ТЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,83	160,91 57,77	44,55	58,59	134	48	37	49	5,01	4,16
29	ТЕР22-06-001-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,083	1227,92 547,76		680,16	102	45		57	64,9	5,39
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							69928	2908	21552 3653	45468		301,32 282,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							74728	3845	25415 4831	45468		346,51 324,76
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 24-27, 29, 28)							984	436	548 548			
Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 24-27, 29, 28)							3816	502	3315 630			45,198 42,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							506168	61443	190105 77199	2=54620		346,51 324,76
Накладные расходы							153873					
В том числе, справочно:												
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 1007) (Поз. 28)							1098					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 137635) (Поз. 24-27, 29)							152775					
Сметная прибыль							98386					
В том числе, справочно:												
66% = 83%*0.8 ФОТ (от 1007) (Поз. 28)							665					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 137635) (Поз. 24-27, 29)							97721					
Итого по разделу 3 Трубопровод							758427					346,51 324,76
Раздел 4. Колодцы												
30	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		76	21	55 6		110,64 30,57	2,21 0,61
31	ТЕР16-07-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм (1 сальник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	81,72 21,22		60,5	163	42		121	2,36	4,72
Фасонная часть и запорная арматура												
32	ТЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	114,55 35,72	42,1 3,39	36,73	229	71	84 7	74	3,93 0,25	7,86 0,5
33	Компания АДЛ	ГРАНАР Задвижка чугунная с обрешиненным клином KR11.02.200.10 Ф/Ф Dn200 Pn10, цена на евро 11.10.2018 304,69*76,07*1.05/5.6*1.02 (шт.) МАТ=304,69*76,07*1.05/индекс*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	4432,75		4432,75	8866			8866		
34	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (1 т фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,032	7934,16 318,53	337,19 27,51	7278,44	254	10	11 1	233	37,74 2,03	1,21 0,07
35	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	-0,032	6782		6782	-217			-217		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ООО "Хавле-Севком"	Фланцевый адаптер "System 2000" Ду-200/225 мм, цена 23407/5,6/1,18*1,02 (шт.) МАТ=23407/индекс/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	3613,07		3613,07	7226			7226		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							16597	144	150	16303		16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							16667	190	174	16303		1,18
В том числе, справочно:									18			1,36
Районный к-т 15% (Поз. 30-32, 34-36)							23	22	2			
Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 30-32, 34-36)							47	25	23			2,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							95636	3036	1302	91298		0,177
Накладные расходы							3575		288			18,4
В том числе, справочно:												1,36
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 575) (Поз. 30)							541					
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 879) (Поз. 31)							958					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 1870) (Поз. 32, 34-36)							2076					
Сметная прибыль							2230					
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 575) (Поз. 30)							322					
66% = 83%*0.8 ФОТ (от 879) (Поз. 31)							580					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 1870) (Поз. 32, 34-36)							1328					
Итого по разделу 4 Колодцы							101441					18,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							101889	3592	25681	72616		385,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							107248	4751	29881	72616		296,12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							711545	75920	228975	406650		442,9
Накладные расходы							169550		80538			340,49
Сметная прибыль							107284					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							7865					14,19
Погрузо-разгрузочные работы							1155					2,66
Перевозка грузов автотранспортом							19478					
Автомобильные дороги							51010					7,58
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							31000					5,84
Земляные работы, выполняемые ручным способом							3521					10,39
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							14359					5,87
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							802003					12,4
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							6549					33,43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1789					352,16
Материалы							49650					325,42
Итого							988379					10,21
В том числе:												
Материалы							406650					
Машины и механизмы							228975					
ФОТ							156458					
Накладные расходы							169550					
Сметная прибыль							107284					
Временные здания и сооружения 1,5%							14826					
Итого							1003205					
Производство работ в зимнее время 3,3%							33106					
Итого							1036311					
Непредвиденные затраты 2%							20726					
Итого с непредвиденными							1057037					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0338 1 057 037 * 1,0338							1092765					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							30000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							1122765					
НДС 20%							224553					
ВСЕГО по смете							1347318					442,9
												340,49

Составил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)