

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: "Административное здание" по адресу: г. Киров, пер.Березниковский, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 748980 руб.

Средства на оплату труда 55388 руб.

Сметная трудоемкость 297,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з м. Все
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
				Осн.З/п		Эк.Маш	З/нМех	Осн.З/п		Эк.Маш	З/нМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (744 руб.): 95% от ФОТ (783 руб.) СП (392 руб.): 50% от ФОТ (783 руб.)	1000 м3 грунта	0,09 (2,2*1,2*35)/0,9 / 1000	4013,99		4013,99	475,4	361		361	43,8			37,17	3
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (доработка) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1086 руб.): 80% от ФОТ (1358 руб.) СП (611 руб.): 45% от ФОТ (1358 руб.)	100 м3 грунта	0,028 (2,2*1,2*35)/0,9 / 100	2629,44	2629,44			74	74			316,8	8,87		
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4,99 (2,2*1,2*35)/0,9 / 1,8	4,5		4,5		22		22					
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	166,32 (2,2*1,2*35)*1,8	11,25		11,25		1871		1871					
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (137 руб.): 95% от ФОТ (144 руб.) СП (72 руб.): 50% от ФОТ (144 руб.)	1000 м3 грунта	0,092 (2,2*1,2*35) / 1000	503,72	28,21	470,79	50,78	46	3	43	5	3,65	0,34	3,97	0,1
6	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (380 руб.): 95% от ФОТ (400 руб.) СП (200 руб.): 50% от ФОТ (400 руб.)	1000 м3 грунта	0,046 (2,2*1,2*35)/0,9 / 1000	4013,99		4013,99	475,4	185		185	22			37,17	1,7
7	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	83,16 (2,2*1,2*35)*1,8*0,5	11,25		11,25		936		936					
8	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (882 руб.): 80% от ФОТ (1103 руб.) СП (496 руб.): 45% от ФОТ (1103 руб.)	100 м3 грунта	0,092 (2,2*1,2*35)/0,9 / 100	657,56	657,56			60	60			88,5	8,14		
9	ТЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (40 руб.): 50% от ФОТ (80 руб.)	1000 м3 грунта	0,083 (2,2*1,2*35)/0,9 / 1000	486,64		486,64	53,48	40		40	4			4,18	0,3
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1958 руб.): 95% от ФОТ (2061 руб.) СП (1031 руб.): 50% от ФОТ (2061 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,832 (2,2*1,2*35)/0,9 / 100	379,45	105,75	273,7	28,97	316	88	228	24	12,53	10,43	3,04	2,55
11	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж.Превит.Кировской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	50,82 (2,2*1,2*35)*1,1/2	80,27 446,528,6				4079							
12	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8246 руб.): 80% от ФОТ (10307 руб.) СП (4638 руб.): 45% от ФОТ (10307 руб.)	100 м3 мокрого грунта	0,739 (2,2*1,2*35)/0,8 / 100	2586,41	759,01	1826,4		1911	561	1350		98,19	72,56		
13	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3950 руб.): 80% от ФОТ (4938 руб.) СП (2222 руб.): 45% от ФОТ (4938 руб.)	100 м2 крепления	1,54 (2,2*2*35) / 100	1419,12	170,49	67,66	3,71	2185	263	104	6	20,2	31,11	0,29	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕР22-06-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1164 руб.): 130% от ФОТ (895 руб.) СП (797 руб.): 89% от ФОТ (895 руб.)	1 м короба	4	94,5	10,8	33,5	1,5	378	43	134	6	1,28	5,12	0,11
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										12464	1092	5274	111	10	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-14))										12645	1256	5291	121	27	136,57
Накладные расходы										1167					
Сметная прибыль										658					
Итого по разделу 1 Земляные работы										14470					136,57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										12464	1092	5274	111	10	136,57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-14))										12645	1256	5291	121	27	136,57
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										101360	20071	47140	203	130	136,57
Накладные расходы										18652					
Сметная прибыль										10513					
Итого по разделу 1 Земляные работы										130525					136,57
Раздел 2. Водопровод															
15	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (852 руб.): 130% от ФОТ (655 руб.) СП (583 руб.): 89% от ФОТ (655 руб.)	10 м3 основани я	0,42 (0,1*1,2*35) / 10	593,14	82,52	32,12	3,34	249	35	13	1	10,2	4,28	0,35
16	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-4,62	43,5				-201						
17	(СЦ 08_2018 408-0122) Распоряж. Правит. Куро вской обл. от 26.07.10 №60/350	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	4,62	80,27 449,525,6				371						
18	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2036 руб.): 130% от ФОТ (1566 руб.) СП (1394 руб.): 89% от ФОТ (1566 руб.)	1 км трубопро вода	0,035 35/1000	5509,96	2070,37	3374,24	384,86	193	72	118	123	225,04	7,88	30,28
19	ТССЦ-507-3648 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	35,35 35*1,01	167				5903						
20	ТЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (23245 руб.): 130% от ФОТ (17881 руб.) СП (15914 руб.): 89% от ФОТ (17881 руб.)	10 м3 железоб етонных и бетонны х конструк ций колодца	0,582 (1,9*4*3) / 10	30653,42	1393,8	3054,2	278,82	17840	811	1778	1622	151,5	88,17	21,8
21	ТССЦ-101-8282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3	376				1125						
22	ТЕР22-06-006-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6669 руб.): 130% от ФОТ (5130 руб.) СП (4566 руб.): 89% от ФОТ (5130 руб.)	1 врезка	3	1032,58	76,72	171,49	16,39	3098	230	514	49	8,44	25,32	1,2
23	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,33	6782				-2238						
24	ТССЦ-103-1282 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: 200x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3	2238				6714						
25	ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (956 руб.): 130% от ФОТ (735 руб.) СП (654 руб.): 89% от ФОТ (735 руб.)	1 т фасонны х частей	0,116 2*0,058	7934,16	318,53	337,19	27,51	920	37	39	3	37,74	4,38	2,03
26	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,116	6782				-787						
27	ТССЦ-103-1680 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	2	833				1666						
28	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (416 руб.): 130% от ФОТ (320 руб.) СП (285 руб.): 89% от ФОТ (320 руб.)	1 км трубопро вода	0,035 35/1000	648,23	478,55			23	17			56,7	1,98	
29	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (302 руб.): 105% от ФОТ (288 руб.) СП (187 руб.): 65% от ФОТ (288 руб.)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,003 (0,05*0,29) / 100	10935,14	5049,31	2079,21	237,22	33	15	6	1	598,26	1,79	18,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (264 руб.): 110% от ФОТ (240 руб.) СП (168 руб.): 70% от ФОТ (240 руб.)	100 отверсти й	0,01 1 / 100	3820,74	1042,23	2778,51	291,33	38	10	28	3	110,64	1,11	30,57
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									34947	1227	2496	23232		134,91	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-16, 18-30))									35165	1411	2530	26466		134,91	
Накладные расходы									2173						
Сметная прибыль									1486						
Итого по разделу 2 Водопровод									38824					134,91	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									34947	1227	2496	23232		134,91	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15-16, 18-30))									35165	1411	2530	26466		134,91	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									216327	22548	18924	42531		134,91	
Накладные расходы									34718						
Сметная прибыль									23736						
Итого по разделу 2 Водопровод									274781					134,91	
Раздел 3. Благоустройство															
31	ТЕР27-03-008-04 Приказ правительства России от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3540 руб.): 142% от ФОТ (2493 руб.) СП (2368 руб.): 95% от ФОТ (2493 руб.)	100 м3 конструк ций	0,07 (35*2*0,1) / 100	6226,79	1479,75	4747,04	439,87	436	104	332	3711	179,8	12,59	45,63
32	ТЕР27-03-008-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (772 руб.): 142% от ФОТ (544 руб.) СП (517 руб.): 95% от ФОТ (544 руб.)	100 м3 конструк ций	0,21 (35*2*0,3) / 100	652,11	102,19	549,92	45,14	137	21	116	89	13,22	2,78	3,79
33	ТСЦлпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТСЦлпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЗМ=10,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	39,9 35*2*0,1*1,8+35 *2*0,3*1,3	3,73		3,73		149		149				
34	ТСЦлпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТСЦлпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЗМ=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	39,9 35*2*0,1*1,8+35 *2*0,3*1,3	11,25		11,25		449		449				
35	ТЕР27-04-006-03 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40- 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1135 руб.): 142% от ФОТ (799 руб.) СП (799 руб.): 95% от ФОТ (799 руб.)	1000 м2 основани я	0,07 (35*2) / 1000	30888,61	268,18	3145,43	348,45	2162	19	220	248	33,15	2,32	29,53
36	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-13,23	145				-1918						
37	408-0012 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	13,23	310,05 1733,195,59				4102						
38	ТЕР27-04-006-02 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40- 70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1521 руб.): 142% от ФОТ (1071 руб.) СП (1071 руб.): 95% от ФОТ (1071 руб.)	1000 м2 основани я	0,07 (35*2) / 1000	34890,82	296,34	4804,48	523,58	2442	21	336	37	36,63	2,56	44,75
39	ТСЦ-408-0014 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-1,05	152				-160						
40	ТСЦ-408-0016 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-13,23	145				-1918						
41	408-0014 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	1,05	311,53 1741,475,59				327						
42	408-0012 (сч май 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	13,23	310,05 1733,195,59				4102						
43	ТЕР27-06-026-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1 т	0,042 35*2*0,0006	2392,77		58,79	7,25	100		2			0,66	0,1
44	ТЕР27-06-020-08 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1135 руб.): 142% от ФОТ (799 руб.) СП (799 руб.): 95% от ФОТ (799 руб.)	1000 м2 покрытия	0,07 (35*2) / 1000	2999,16	365	2357,58	236,46	210	26	165	17	38,3	2,68	19,1
45	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	6,559	482,72 2703,245,6				3166						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,14 (35*2)/1000	3,87	0,86				1			0,09	0,01	
47	410-0022 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	1,638	482,72 2703,245,6				791						
48	ТЕР27-06-020-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1135 руб.): 142% от ФОТ (799 руб.) СП (759 руб.): 95% от ФОТ (799 руб.)	1000 м2 покрытия	0,07 (35*2)/1000	2900,17	365	2352,03	236,21	203	26	165	1117	38,3	2,68	19,08
49	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	6,762	672,44 3765,655,6				4547						
50	ТЕР27-06-021-01 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,14 (35*2)/1000	6,97	0,86	3,1		1		1		0,08	0,01	
51	410-0011 (сч август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	1,694	672,44 3765,655,6				1139						

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										20468	217	1935	135,5	25,63	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 31-32, 35, 37-38, 42-51))										20521	250	1955	155,5	25,63	
Накладные расходы										575					
Сметная прибыль										385					
Итого по разделу 3 Благоустройство										21481				25,63	

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										20468	217	1935	135,5	25,63	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 31-32, 35, 37-38, 42-51))										20521	250	1955	155,5	25,63	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										122851	3995	16286	247,2	25,63	
Накладные расходы										9190					
Сметная прибыль										6148					
Итого по разделу 3 Благоустройство										138189				25,63	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										67879	2536	9705	47,7	297,11	3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										68332	2918	9776	54,9	297,11	3
В том числе, справочно:															
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-16, 18-32, 35, 37-38, 42-51)										453	380	72	7,2		
Накладные расходы										3916					
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 1109) (Поз. 2, 8, 12-13)										887					
95% ФОТ (от 218) (Поз. 1, 5-6, 9-10)										207					
105% ФОТ (от 18) (Поз. 29)										19					
110% ФОТ (от 15) (Поз. 30)										17					
130% ФОТ (от 1701) (Поз. 14-16, 18-28)										2211					
142% ФОТ (от 405) (Поз. 31-32, 35-51)										575					
Сметная прибыль										2530					
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 1109) (Поз. 2, 8, 12-13)										499					
50% ФОТ (от 218) (Поз. 1, 5-6, 9-10)										109					
65% ФОТ (от 18) (Поз. 29)										12					
70% ФОТ (от 15) (Поз. 30)										11					
89% ФОТ (от 1701) (Поз. 14-16, 18-28)										1514					
95% ФОТ (от 405) (Поз. 31-32, 35-51)										385					
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1293				10,77	8
Земляные работы, выполняемые ручным способом										346				17,01	
Погрузо-разгрузочные работы										171					
Перевозка грузов автотранспортом										3256					
Материалы										4450					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										5415				103,67	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										38830				137,13	18
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										66				1,79	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										68				1,11	0
Автомобильные дороги										20883				25,63	11
Итого										74778				297,11	39
В том числе:															
Материалы										55638					
Машины и механизмы										9776					
ФОТ										3466					
Накладные расходы										3916					
Сметная прибыль										2530					
Временные здания и сооружения 1,5% от 74778										1122					
Итого										75900					
Зимнее удорожание работ 3,3% от 75900										2505					
Итого										78405					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)										20000					

1	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого								100405							
	Непредвиденные затраты 2% от 100405								2008							
	Итого с непредвиденными								102413							
	НДС 20% от 102413								20482,6							
	ВСЕГО по смете								122895,6							
	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								67879	2636	9705	47177		297,11		
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								68332	2918	9776	54448		297,11		
	В том числе, справочно:															
	Районный к-т 15% (Поз. 1, 5-6, 9-10, 2, 8, 12-16, 18-32, 35, 37-38, 42-51)								453	380	72	732				
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								440554	48630	82351	875458		297,11		
	Накладные расходы								62581							
	В том числе, справочно:															
	80% ФОТ (от 17722) (Поз. 2, 8, 12-13)								14178							
	95% ФОТ (от 3484) (Поз. 1, 5-6, 9-10)								3310							
	105% ФОТ (от 288) (Поз. 29)								302							
	110% ФОТ (от 240) (Поз. 30)								264							
	130% ФОТ (от 27182) (Поз. 14-16, 18-28)								35337							
	142% ФОТ (от 6472) (Поз. 31-32, 35-51)								9190							
	Сметная прибыль								40411							
	В том числе, справочно:															
	45% ФОТ (от 17722) (Поз. 2, 8, 12-13)								7974							
	50% ФОТ (от 3484) (Поз. 1, 5-6, 9-10)								1742							
	65% ФОТ (от 288) (Поз. 29)								187							
	70% ФОТ (от 240) (Поз. 30)								168							
	89% ФОТ (от 27182) (Поз. 14-16, 18-28)								24192							
	95% ФОТ (от 6472) (Поз. 31-32, 35-51)								6148							
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								13253					10,77		
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								5537					17,01		
	Погрузо-разгрузочные работы								1813							
	Перевозка грузов автотранспортом								33048							
	Материалы								24920							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								55289					103,67		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								275927					137,13		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								673					1,79		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								833					1,11		
	Автомобильные дороги								132053					25,63		
	Итого								543546					297,11		
	В том числе:															
	Материалы								311573							
	Машины и механизмы								82351							
	ФОТ								55388							
	Накладные расходы								62581							
	Сметная прибыль								40411							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 543546								8153							
	Итого								551699							
	Зимнее удорожание работ 3,3% от 551699								18206							
	Итого								569905							
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)								22000							
	Итого								591905							
	Непредвиденные затраты 2% от 591905								11838							
	Итого с непредвиденными								603743							
	Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $k=1,0171 \cdot 603\,743 \cdot 1,0338$								624150							
	НДС 20% от 624150								124830							
	ВСЕГО по смете								748980					297,11		39,

Составил: Г.Ф. Прудентова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.А. Новаш
(должность, подпись, расшифровка)