

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети водопровода для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 20 (2 очередь строительства)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 176,912 тыс. руб.

Средства на оплату труда 21,604 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 128,95 чел.час

Трудозатраты механизаторов 12,38 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индекса-дефлятора на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>												
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,006	4053,42	4053,42 384,85		24		24 2		30,09	0
2	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	10,8	11,25	11,25		122		122			
3	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,006	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	3		3		3,65 3,97	0,1 0,1
4	ТЕР01-01-009-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,161	3765,14	3765,14 357,48		606		606 58		27,95	4
5	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выжкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	1428,5 1428,5			71	71			184,8	9,2
6	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,516	3073,56 902,32	2171,24		1586	466	1120		116,73	60,2
7	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,149	407,47	407,47 44,77		61		61 7		3,5	0,5
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,49	379,45 105,75	273,7 28,97		565	158	407 43		12,53 3,04	18,6 4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,17	657,56 657,56			112	112			88,5	15,0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3150	807	2343			103,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							3288	928	110 2360			9,7
В том числе, справочно:									127			9,7
Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 5, 9, 6)							138	121	17			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							32808	14829	17979 2029			103,2
Накладные расходы							12105					9,7
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 11921) (Поз. 5, 9, 6)							8106					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4937) (Поз. 1, 3-4, 7-8)							3999					
Сметная прибыль							6266					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 11921) (Поз. 5, 9, 6)							4291					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4937) (Поз. 1, 3-4, 7-8)							1975					
Итого по разделу 1 Земляные работы							51179					103,21 9,75
Раздел 2. Трубопровод												
10	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,5	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	297	41	16 2	240	10,2 0,35	5,1 0,18
11	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0535	5509,96 2070,37	3374,24 384,86	65,35	295	111	181 21	3	225,04 30,28	12,04 1,62
12	ООО ТД "ЧТЗ"	Труба ПЭ-100 SDR-11 Ду110x10 мм, цена 621/5,6*1,02 (м) МАТ=621/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	54,035	113,11		113,11	6112			6112		
13	ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0535	648,23 478,55		169,68	35	26		9	56,7	3,03
14	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1	311,75 43,15	268,6 33,38		31	4	27 3		4,8 2,61	0,48 0,26
15	ООО ТД "Чебоксарский трубный завод"	Отвод 45гр ПЭ-100 SDR-11 Ду110 мм, цена 434/5,6*1,02 (шт) МАТ=434/индекс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	79,05		79,05	79			79		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6849	182	224 26	6443		20,65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							6880	209	228 30	6443		2,06
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 10-15)							31	27	4 4			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							41126	3340	1705 479	36081		20,65
Накладные расходы							4239					2,06
В том числе, справочно:												
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 3819) (Поз. 10-15)							4239					
Сметная прибыль							2711					
В том числе, справочно:												
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 3819) (Поз. 10-15)							2711					
Итого по разделу 2 Трубопровод							48076					20,65 2,06
Раздел 3. Колодец ВКсуц												
16	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		38	10	28 3		110,64 30,57	1,11 0,31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	33,66 16,18		17,48	34	16		18	1,8	1,
Фасонная часть и запорная арматура												
18	ТЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	40,94 14,91	2,57	23,46	41	15	3	23	1,7	1,
19	ООО "Группа Энзэос"	Задвижка клиновая с обрешеченным клином ЗКР100/16 со штурвалом, цена 14223,49/5,6/1.18*1.02 (шт.) МАТ=14223,49/индекс*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	2195,51		2195,51	2196			2196		
20	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,1	311,75 43,15	268,6 33,38		31	4	27 3		4,8 2,61	0,48 0,26
21	ООО ТД "Чебоксарский трубный завод"	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR-11 110 мм, цена 366/5,6*1.02 (шт.) МАТ=366/индекс*1.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	66,66		66,66	67			67		
22	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	42,9		42,9	43			43		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2450	45	58 6	2347		5,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							2457	52	58 6	2347		5,09
В том числе, справочно:												0,57
Районный к-т 15% (Поз. 16-18, 20-22)							7	7	1 1			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							14409	832	433 96	13144		5,09
Накладные расходы							984					0,57
В том числе, справочно:												
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 240) (Поз. 16)							226					
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 288) (Поз. 17)							314					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 400) (Поз. 18, 20-22)							444					
Сметная прибыль							608					
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 240) (Поз. 16)							134					
66% = 83%*0.8 ФОТ (от 288) (Поз. 17)							190					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 400) (Поз. 18, 20-22)							284					
Итого по разделу 3 Колодец ВКсуш							16001					5,09
												0,57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							12449	1034	2625 142	8790		128,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 5, 9, 6, 10-15, 18, 20-22, 16-17))							12625	1189	2646 163	8790		128,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							88343	19000	20118 2604	49225		128,95
Накладные расходы							17327					12,38
Сметная прибыль							9585					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							17245					18,69
Перевозка грузов автотранспортом							1238					9,75
Земляные работы, выполняемые ручным способом							6646					24,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							25850					60,23
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							50124					22,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							761					2,32
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							893					1,11
Материалы							12298					0,31
Итого							115255					128,95
В том числе:												12,38
Материалы							49225					
Машины и механизмы							20118					
ФОТ							21604					
Накладные расходы							17327					

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						9585					
	Временные здания и сооружения 1,5%						1729					
	<b>Итого</b>						<b>116984</b>					
	Производство работ в зимнее время 3,3%						3860					
	<b>Итого</b>						<b>120844</b>					
	Непредвиденные затраты 2%						2417					
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>123261</b>					
	Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $\kappa=1,0338$ 123 261 * 1,0338						127427					
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						20000					
	<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>						<b>147427</b>					
	НДС 20%						29485,4					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>176912,4</b>					<b>128</b>
												<b>12</b>

Составил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)