

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
										5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Земляные работы													
1	ТЕР01-01-022-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	1,5									
Объем=1500 / 1000													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
2 ЭМ													
3 в т.ч. ОТм													
ЗТм													
Итого по расценке													
ФОТ													
Г	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Прил. механизированным способом п.1.1	%	92		92			1 011,96		33 324		
Г	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Прил. механизированным способом п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			931,00		30 658		
Всего по позиции													
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,8								13 831,13	128 343
Объем=80 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1 ОТ													
ЗТ													
Итого по расценке													
ФОТ													
Г	Приказ Минстроя России № 112/пр от 21.12.2020	Прил. выполняемые ручным способом п.1.2	%	89		89			1 242,53		40 917		
Г	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Прил. выполняемые ручным способом п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			1 105,85		36 416		
Всего по позиции													
2 770,84													
91 245													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТСЦп01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=80*1,6	1 т груза			128	5,06		647,68	12,74	8 251
4	ТСЦп03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза Объем=(1500+80)*1,6	1 т груза			2528	12,69		32 080,32	13,63	437 255
5	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=40 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м3 грунта			0,4					
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89		89			376,92		12 412
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			335,46		11 047
			%						128,15		4 220
6	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=40*1,15	м3			46	40,00		840,53		27 679
									1 840,00	17,7	32 568
7	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=40 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м3 уплотненн ого грунта			0,4					
									120,04	1,15	1 818
									291,58	1,25	1 261
									32,86	1,25	541
			чел.-ч	12,53	1,15	5,7638			16,43	32,93	
			чел.-ч	3,04	1,25	1,52			201,01		
			%	92		92			71,65		2 359
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%						65,92		2 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			28,02		922
8	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта			1,54			294,95		6 171
	<p>Объем=1540 / 1000</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16</p> <p>При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>										
	2 ЭМ					1 150,79		1,25	2 215,27	8,51	18 852
	3 в т.ч. ОТм					128,79		1,25	247,92	32,93	8 164
	ЗТм										
	Итого по расценке		чел.-ч	8,87	1,25	17,07475					
	ФОТ					1 150,79			2 215,27		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			247,92		8 164
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			228,09		7 511
						96,94					3 192
10	ТОЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	м3			1848		46,00	85 008,00	16,44	29 555
		Объем=1540*1,2									1 397 532
11	ТЕР01-02-003-05	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см	1000 м3 уплотненного грунта			1,54					
	<p>Объем=1540 / 1000</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16</p> <p>При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>										
	2 ЭМ					1 003,28		1,25	1 931,31	10,59	20 453
	3 в т.ч. ОТм					121,85		1,25	234,56	32,93	7 724
	ЗТм										
	Итого по расценке		чел.-ч	8,2	1,25	15,785					
	ФОТ					1 003,28			1 931,31		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			234,56		7 724
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			215,80		7 106
						91,71					3 020
	Всего по позиции								2 238,82		30 579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕР01-02-003-11	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-05 уплотненн ого грунта	1000 м3								
<div> <div>Объем=(1540*4) / 1000</div> <div> Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 </div> </div>											
	2 ЭМ						83,15	1,25	640,26	9,92	6 351
	3 в т.ч. ОТм						12,32	1,25	94,86	32,93	3 124
	ЗТм		чел.-ч	1,14	1,25	8,778					
	Итого по расценке						83,15		640,26		
	ФОТ								94,86		3 124
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1.	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			87,27		2 874
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			37,09		1 221
Всего по позиции									764,62		10 446
Итого по разделу 1 Земляные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									138 687,75		2 062 325
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 674,67		55 147
Эксплуатация машин									49 517,40		568 827
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1 605,73		52 877
Материалы									87 495,68		1 438 351
Строительные работы									142 857,19		2 199 624
в том числе:									110 776,87		1 762 369
оплата труда									1 674,67		55 147
эксплуатация машин и механизмов									17 437,08		131 572
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1 605,73		52 877
материалы									87 495,68		1 438 351
накладные расходы									2 969,39		97 782
сметная прибыль									1 200,05		39 517
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									32 080,32		437 255
Итого ФОТ (справочно)									3 280,40		108 024
Итого накладные расходы (справочно)									2 969,39		97 782
Итого сметная прибыль (справочно)									1 200,05		39 517
Итого по разделу 1 Земляные работы									142 857,19		2 199 624
Раздел 2. Демонтажные работы											
9	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м			1					
Объем=100 / 100											
1 ОТ							662,12		662,12	32,93	21 804
2 ЭМ							1 172,93		1 172,93	6,92	8 117
3 в т.ч. ОТм							101,61		101,61	32,93	3 346
ЗТ			чел.-ч	68,26		68,26					
ЗТм			чел.-ч	9,4		9,4					
Итого по расценке							1 835,05		1 835,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			763,73 779,00		25 150 25 653
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			412,41		13 581
15	ТЕР68-12-4	Всего по позиции							3 026,46		69 155
		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкции			0,72					
		Объем=(600*0,12) / 100									
		1 ОТ					2 272,89		1 636,48	32,93	53 889
		2 ЭМ					5 269,44		3 794,00	7,23	27 431
		3 в т.ч. ОТм					455,29		327,81	32,93	10 795
		ЗТ	чел.-ч	243,35		175,212					
		ЗТм	чел.-ч	41,39		29,8008					
		Итого по расценке					7 542,33		5 430,48		
		ФОТ							1 964,29		64 684
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			2 003,58		65 978
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 060,72		34 929
16	ТСЦпр01-01-01-043	Всего по позиции							8 494,78		182 227
		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза			168,4	4,19		705,60	12,76	9 003
		Объем=72*2,2+100*0,1									
17	ТСЦпр03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза			168,4	12,69		2 137,00	13,63	29 127
30	ТЕР22-03-011-03	Демонтаж: гидрантов пожарных	1 шт.								
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		1 ОТ					18,97	0,6	22,76	32,93	749
		2 ЭМ					5,34	0,6	6,41	12,7	81
		3 в т.ч. ОТм					0,29	0,6	0,35	32,93	12
		4 М					1 295,31	0	0,00	9,42	
		ЗТ	чел.-ч	1,98	0,6	2,376					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,6	0,024					
		Итого по расценке					1 319,62		29,17		
		ФОТ							23,11		761
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			27,04		890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
48	ТСЦ-403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м	м			-1,9024	324,00		-616,38	9,75	-6 010
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
42	ТСЦ-403-8243	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1		1 026,00		1 026,00	11,17	11 460
		(Скважины)									
45	ТСЦ-403-8278	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2		918,00		1 836,00	9,33	17 130
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
49	ТСЦ-403-8659	Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.		2		1 080,00		2 160,00	16,76	36 202
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
46	ТСЦ-403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900П-14)	шт.		1		367,20		367,20	11,17	4 102
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
47	ТСЦ-403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1		81,00		81,00	11,17	905
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
43	ТСЦ-403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2		32,40		64,80	31,79	2 060
		(Скважины)									
41	ТСЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1		248,40		248,40	11,17	2 775
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
52	ТЕР22-04-001-02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (диаметром - 1,5 м.)	10 м3		0,776						
		железобетонных и бетонных конструкций колодца									

Объем=7,76 / 10

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ	1 581,66	1,15	1 411,47	32,93	46 480
2	ЭМ	3 532,44	1,25	3 426,47	11,09	38 000
3	в т.ч. ОТм	316,54	1,25	307,04	32,93	10 111
4	М	30 443,54		23 624,19	10,64	251 361


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101-9058 Люки чугунные 201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		шт.	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	151,5	1,15	135,1986					
	ЗТм		чел.-ч	21,8	1,25	21,146					
	Итого по расценке						35 557,64		28 462,13		
	ФОТ								1 718,51		56 591
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18		%	117		117			2 010,66		66 211
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	74	0,85	62,9			1 080,94		35 596
	Всего по позиции								31 553,73		437 648
55	ТСЦ-403-3120	Плиты железобетонные покрытый, перекрытий и днищ (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м3			-3,0652	1 944,00		-5 958,75	11,17	-66 559
54	ТСЦ-403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м			-7,4496	972,00		-7 241,01	7,17	-51 918
53	ТСЦ-403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м			-4,5008	324,00		-1 458,26	9,75	-14 218
56	ТСЦ-403-8242	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) (Скважины)	шт.			4	513,00		2 052,00	16,2	33 242
57	ТСЦ-403-8275	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) (Скважины)	шт.			8	658,80		5 270,40	9,6	50 596
58	ТСЦ-403-8657	Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) (Скважины)	шт.			4	540,00		2 160,00	11,97	25 855
59	ТСЦ-403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900П-14) (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт.			4	367,20		1 488,80	11,17	16 406
61	ТСЦ-403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) (Скважины)	шт.			8	32,40		259,20	31,79	8 240


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные сборные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве		%	110		110			6 463,85		212 854
	Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные сборные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве		%	73	0,85	62,05			3 646,20		120 069
	п.7, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
72	ТСЦ-401-0088 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		м3			-24,53248	766,80		70 933,05		1 186 332
68	ТСЦ-101-2535 Люки чугунные легкие (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.			-6,6304	486,00		-3 222,37	14,53	-46 821
69	ТСЦ-101-2536 Люки чугунные тяжелые (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		6	756,00			4 536,00	12,87	58 378
76	ТСЦ-403-8008 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ Объем=3*2 (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		120	199,80			23 976,00	9,58	229 690
77	ТСЦ-403-8002 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		20	145,80			2 916,00	9,45	27 556
80	ТСЦ-403-0867 Плиты перекрытия с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м2 (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		м3		7,92	2 030,40			16 080,77	7,89	126 877
78	ТСЦ-403-8272 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900Л-14) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		2	367,20			734,40	11,17	8 203
79	ТСЦ-403-8656 Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		2	216,00			432,00	16,76	7 240
71	ТСЦ-403-8268 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		2	81,00			162,00	12,84	2 080
70	ТСЦ-403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)		шт.		4	32,40			129,60	31,79	4 120
Итого по разделу 5 Водопроводные камеры :											
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:											
									87 755,89		1 119 111

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,22		172
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			2,87		94
35	ТЕР27-06-020-08	Всего по позиции							808,05		11 688
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,6								
	Объем=600 / 1000										
	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						414,02	1,2	298,09	32,93	9 816
	2 ЭМ						3 067,63	1,2	2 208,69	7,62	16 830
	3 в т.ч. ОТм						282,87	1,2	203,67	32,93	6 707
	4 М						29 113,15		17 467,89	15,82	276 342
	ЗТ	чел.-ч	38,3	1,2	27,576						
	ЗТм	чел.-ч	19,1	1,2	13,752						
	Итого по расценке						32 594,80		19 974,67		
	ФОТ								501,76		16 523
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			737,59		24 289
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			405,17		13 342
36	ТЕР27-06-021-08	Всего по позиции							21 117,43		340 619
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	3,6								
	Объем=(6*600) / 1000										
	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						0,97	1,2	4,19	32,93	138
	4 М						3 571,65		12 857,94	15,97	205 341
	ЗТ	чел.-ч	0,09	1,2	0,3888						
	Итого по расценке						3 572,62		12 862,13		
	ФОТ								4,19		138
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			6,16		203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы							18 608,82		612 790
		накладные расходы							535 749,80		5 361 602
		сметная прибыль							37 356,84		1 230 159
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							19 388,81		638 474
		Итого ФОТ (справочно)							34 922,92		475 385
		Итого накладные расходы (справочно)							35 033,68		1 153 659
		Итого сметная прибыль (справочно)							37 356,84		1 230 159
		НДС 20%							19 388,81		638 474
		ВСЕГО по смете							239 317,99		1 970 604,40
									1 435 907,94		11 823 626,40

Составил:  (Ведущий специалист ОИ ООО "АКС" Куликова А.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Н.П. Сидорова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]