

СОГЛАСОВАНО:

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО
«Нижневартовские коммунальные
системы»

Боков А.Н.
2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли над отстойниками в блоке фильтров №2. ВОС-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1799,756 тыс. руб.
строительных работ 1491,005 тыс. руб.
монтажных работ 8,792 тыс. руб.
Средства на оплату труда 350,390 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1346,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
1	ФЕР46-04-008-01 Прутка Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	10,8 1080 / 100	153,59	112,16	41,43		1659	1212	447			
2	ФЕР12-01-017-01 Прутка Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка/устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Прутка от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	10,8 1080 / 100	319,9	167,96	151,94	17,49	3455	1814	1641	189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	10,8 1080/100	436,55	209,95	189,93	21,86	4715	2267	2051	236
4	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ТЗ=25; ОЗТ=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)	100 м2	10,8 1080/100	282,5	216	66,5	8,5	3051	2333	718	92
5	ФССЦ-04.3.01-09-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементный 1:3	м3	44,06 16,52+27,54	497				21898			
6	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	10,8 1080/100	117,1	24,47	2,63	0,46	1265	264	28	5
7	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	10,8 1080/100	341,95	134,98	24,64	3,75	3693	1458	266	41
8	ФССЦ-12.1.02.04-0142 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унифлекс: ТКП	м2	1231	13,67				16828			
9	ФССЦ-12.1.02.04-0143 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унифлекс: ТПП	м2	1253	16,22				20324			
10	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отлив окна)	100 м	0,395 39,5/100	71,18	70,98	0,2		28	28		
11	ФЕР46-03-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м	0,395 39,5/100	1008,52	385,56	622,96		398	152	246	
12	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	0,072 12,75,66/1000	5399,82	1823,6	3066,27	42,73	389	131	221	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,1	11200				1120			
14	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,099 (39,5/0,25)/100	983,18	829,12	21,88	3,51	97	82	2	
15	ФЕР61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,395 39,5/100	3935,63	636,48	8,71	1,51	1555	251	3	1
16	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,395 39,5/100	1612,57	587,78	45,09	21,38	637	232	18	8
17	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,395 39,5/100	117,1	24,47	2,63	0,46	46	10	1	
18	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,395 39,5/100	862,95	325,89	74,1	11,33	341	129	29	4
19	ФССЦ-12.1.02.04-0142 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унифлекс: ТКП	м2	99,54	13,67				1361			
Устройство примыканий дефлекторов												
20	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,04 4/100	862,95	325,89	74,1	11,33	35	13	3	
21	ФССЦ-12.1.02.04-0142 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унифлекс: ТКП	м2	10,08	13,67				138			
Прочие работы.												
22	ФССЦлп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	40,716 1080*1,7/1000+1080*0,015*2,4	3,28		3,28		134		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км	1 т груза	40,716 1080*1,7/1000+1080*0,0152,4	11,42		11,42		465		465	
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 6-9, 13-14, 17-21, 5, 16))												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы к элементам прямых затрат по видам работ (приложение к распоряжению Правительства ХМАО от 15.01.2021г. № 2-рп), "Общепотраслевое строительство" 1 кв. 2021г. ОЗП=28,28; ЭМ=10,53; ЗПМ=28,28; МАТ=7)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Начальник ПТО

Лазарева В.Н.

Ведущий инженер ПТО

Оршанский М.Я.

Ст. инженер СДР ПТО

Пятигорец Т.П.