

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

- Примечание:
1. АВР установить взамен существующего.
 2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
 3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
 4. Шкаф АВР присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
 5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

						180.10.15–АК		
						ПНС–51. г. Самара, ул.Гаражная, 20В		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС–51. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист
ГИП		Макаренко					Р	4
Проверил		Удинеева						
Выполнил		Павлов				План расположения оборудования и проводок	ООО "САТОН ЭНЕРГО"	

