

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор

ООО "Самарские коммунальные системы"

В.В. Бирюков

"15" октября 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2019-В-3-29

на обследование отстойника 7 очереди очистных сооружений НФС-1

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 407028109033700000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 301018100000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович действует на основании доверенности № 28 от 15.02.2018 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2019 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Седьмая очередь очистных сооружений, г. Самара, ул. Советской Армии, 298. Инв. № 1235.
4. Источник финансирования	Себестоимость
5. Цель и назначение работ	Обследование несущих конструкций отстойников 7 очереди очистных сооружений с целью определения фактического технического состояния конструкций и разработки рекомендаций по капитальному ремонту, усилению конструкций.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта в том числе мощность и производительность	Год постройки - 1974 г. Подземное сооружение. Объём отстойников - 44 928 м3 (13 шт). Размер одного отстойника - 72х12х4,6 (h). Перекрытие - ребристые жел/бетонные плиты. Стены- монолитные жел./бетонные. Днище- монолитное жел/бетонное.
7. Режим работы производства	Круглосуточный
8. Состав работ	Обследование несущих конструкций (плиты перекрытия, стены, днище), разработка рекомендаций по капитальному ремонту, усилению конструкций.

9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком	Обследование несущих конструкций (плиты перекрытия, стены, днище), разработка рекомендаций по капитальному ремонту, усилению конструкций. Составление сметного расчета восстановительных работ.
10. Исходные данные для выполнения работ	разрез отстойника
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	1. Техническое заключение (методика и результаты обследования, выводы, рекомендации). 2. Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом (Гранд-смета)
12. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	с 01.07.2019 -25.07.2019
13. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	1. Техническое заключение на бумажном носителе и в электронном виде в формате Word, Excel, Autocad. 2. Акт выполненных работ передать Заказчику.
14. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	1. Техническое заключение -2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате Word, Excel, Autocad 2. Акт выполненных работ передать Заказчику в 3 экз.
15. Дополнительные требования и особые условия	Работы ведутся в условиях действующего производства

Технический директор
ООО "Самарские коммунальные системы"

Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"

Начальник НФС-1

 Д.С. Ракицкий

 В. С. Чаплашкин

 В.Н. Ерчев

