

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УКСиР

ООО "Самарские коммунальные системы"

В.С. Чаплашкин

Организация - заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № КС-2018-С-3-156

для капитального ремонта кровли здания песколовок № 7-10

ул. Обувная 136, Куйбышевский район

Инв. № 1502

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	Трещины рулонного ковра	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	125	25x5 м
2			Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 50 мм	м2	60	
3			Смена карнизов из оцинкованной стали шир. 0,4 м с установкой костылей из полосовой стали (40x4, дл. 0,4 м - 83 шт.) <i>всего - 41,83 кг</i>	м	50	
4			Погрузка строительного мусора вручную	т	по расч.	
5			Перевозка мусора на расстояние до 13 км	т	по расч.	
6			Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 50 мм	м2	60	
7			Огрунтовка основания из раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	125	
8			Устройство мягкой кровли из техноласта в 2 слоя	м2	125	
9			Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам выс. 0,6 м без фартука	м	10	
10			Устройство покрытия парапетов из оцинкованной стали шир. 0,25 м	м	10	

Начальник ГОКС

Д.И. Левин

Инженер УКСиР

О.В. Лукьянова

Начальник УМО

Д.В. Сухоруков