

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция первичных отстойников . Замена илоскрёба №13

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 квартал 2022 года

Сметная стоимость _____ 5218,49 _____ (428,45) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 4237,85 _____ (347,93) тыс.руб.

монтажных работ _____ 25,63 _____ (2,1) тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 _____ (0) тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 _____ (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ (52,11) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 5808,15 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 305,43 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Бетонирование днища

1	ФЕР66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3	35,5											
		1 ОТ						42,18		1 497,39					
		2 ЗМ						2,21		78,46					
		ЗТ	чел.-ч	5,45			193,475								
		Итого по расценке					44,39		1 575,85						
		ФОТ						1 497,39							
		Приказ № 812/пр от НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, 21.12.2020 Прил. п.100.1 очистки (ремонтно-строительные)	%	89			89		1 332,68						
		Приказ № 774/пр от СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, 11.12.2020 Прил. п.100.1 очистки (ремонтно-строительные)	%	44			44		658,85						
		Всего по позиции					3 567,38								
2	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	50											
		1 ОТ					73,27		3 663,50						
		2 ЗМ					147,31		7 365,50						
		ЗТ	чел.-ч	8,27			413,5								
		Итого по расценке					220,58		11 029,00						
		ФОТ						3 663,50							
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91		3 333,79						
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52		1 905,02						
		Всего по позиции					16 267,81								
3	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	7,06											
	П.Н.УФ 01.7.17.09 Сверла бурь		шт	0			0,00		0,00						
		1 ОТ					42,65		301,11						
		ЗТ	чел.-ч	5			35,3								
		Итого по расценке					42,65		301,11						
3.1	ФССЦ-01.7.17.09-0001 НДА	Бур с ограничителем ТЕ-С-НДА-В 22х155 для анкеров	шт	0			0		839,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								301,11		
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			310,14		
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			177,65		
	Всего по позиции								788,90		
4	ФССЦ-01.7.17.09-0001	Бур с ограничителем	шт			3	839,32		2 517,96		
	Всего по позиции								2 517,96		
5	ФЕР06-03-004-01	Установка анкеров	т			0,26					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 560,54	1,15	765,60		
	2 3М						51,19	1,25	16,64		
	3 в т.ч. ОТМ						7,32	1,25	2,38		
	4 М						10 103,46		2 626,90		
	3Т	чел.-ч	289		1,15	86,411					
	3Тм	чел.-ч	0,59		1,25	0,19175					
	Итого по расценке						12 715,19		3 409,14		
	ФОТ								767,98		
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			783,34		
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58		0,85			378,61		
	Всего по позиции								4 571,09		
6	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т			-8,0752	10 100,00		-81 559,52		
	Всего по позиции								-81 559,52		
7	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т			0,26	5 488,69		1 427,06		
	Всего по позиции								1 427,06		
8	ФССЦпр-01-01-01-001	Погрузо-разгрузочные работы. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; 3М=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05)	1 т груза			144	45,01		6 805,51		
	Всего по позиции								6 805,51		
9	ФССЦпр-01-01-01-001	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка бетона или раствора	1 т груза			110	45,01		4 951,10		
	Всего по позиции								4 951,10		
10	ФЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей скатым воздухом	м2			706					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ								2,47	1 743,82	
	2 ЭМ								9,10	6 424,60	
	ЗТ		чел.-ч	0,29		204,74			11,57	8 168,42	
	Итого по расценке										
	ФОТ									1 743,82	
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103				1 796,13	
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59				1 028,85	
	Всего по позиции									10 993,40	
11	ФЕР15-04-006-04	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			7,06					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ								157,00	1,15	1 274,68
	2 ЭМ								1,62	1,25	14,30
	3 в т.ч. ОТМ								0,37	1,25	3,27
	4 М								0,36		2,54
	ЗТ		чел.-ч	16,32		1,15			132,50208		
	ЗТМ		чел.-ч	0,03		1,25			0,26475		
	Итого по расценке								158,98	1 291,52	
	ФОТ									1 277,95	
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100				1 277,95	
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49		0,85				532,27	
	Всего по позиции									3 101,74	
12	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон- контакт"	т			0,1412			18 390,16	2 596,69	
	Всего по позиции									2 596,69	
13	ФЕР07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т			6,25					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ								430,56	1,15	3 094,65
	2 ЭМ								29,57	1,25	231,02
	3 в т.ч. ОТМ								5,22	1,25	40,78
	ЗТ		чел.-ч	52,7		1,15			378,78125		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		Чел.-ч	0,45	1,25	3,515625					
	Итого по расценке						460,13		3 325,67		
	ФОТ								3 135,43		
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве	%		110		110			3 448,97		
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		73	0,85	62,05			1 945,53		
14	ФССП-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т			6,25	5 488,69		34 304,31		
	Всего по позиции								8 720,17		
15	ФЕР06-13-001-02	Устройство стен и плоских дниц при толщине: более 150 мм круглых сооружений	100 м3			0,74			34 304,31		
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						9 823,00	1,15	8 359,37		
	2 ЗМ						8 827,27	1,25	8 165,22		
	3 в т.ч. ОТМ						1 199,00	1,25	1 109,08		
	4 М						11 487,60		8 500,82		
	ЗТМ		Чел.-ч	1045	1,15	889,295					
			Чел.-ч	89,85	1,25	83,11125					
	Итого по расценке						30 137,87		25 025,41		
	ФОТ								9 498,45		
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%		102		102			9 657,82		
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		58	0,85	49,3			4 667,95		
	Всего по позиции								39 351,18		
16	ФССП-04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3			75,11	790,00		59 336,90		
	Всего по позиции								59 336,90		
17	ФЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2			7,06					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						725,96	1,15	5 894,07		
	2 ЗМ						236,10	1,25	2 083,58		
	3 в т.ч. ОТМ						21,03	1,25	185,59		
	4 М						11,42		80,63		
	ЗТМ		Чел.-ч	80,04	1,15	649,84476					
			Чел.-ч	2,09	1,25	18,44425					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					973,48		8 058,28		
		ФОТ							6 079,66		
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			5 714,88		
		21.12.2020 Прил. п.13 коррозии									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			2 635,53		
		11.12.2020 Прил. п.13, коррозии									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							16 408,69		
18	ФЕР15-04-006-04	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной	100 м2			7,06					
		проникновения: за 2 раза стен									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					157,00	1,15	1 274,68		
		2 ЗМ					1,62	1,25	14,30		
		3 в т.ч. ОТМ					0,37	1,25	3,27		
		4 М					0,36		2,54		
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	132,50208					
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,26475					
		Итого по расценке					158,98		1 291,52		
		ФОТ							1 277,95		
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы	%	100		100			1 277,95		
		21.12.2020 Прил. п.15									
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			532,27		
		11.12.2020 Прил. п.15,									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							3 101,74		
19	ФССП-04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая	кг			141,2	78,95		11 147,74		
		капиллярная марка "Пенетрон"									
		Всего по позиции							11 147,74		

Итого по разделу 1 Бетонирование днища :

Итого прямые затраты (справочно)		105 003,67
в том числе:		
Оплата труда рабочих		27 868,87
Эксплуатация машин		24 393,62
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)		1 344,37
Материалы		52 741,18
Строительные работы		148 399,85
в том числе:		
оплата труда		27 868,87
эксплуатация машин и механизмов		24 393,62
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)		1 344,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							52 741,18		
		накладные расходы							28 933,65		
		сметная прибыль							14 462,53		
		Итого ФОТ (справочно)							29 213,24		
		Итого накладные расходы (справочно)							28 933,65		
		Итого сметная прибыль (справочно)							14 462,53		
		Итого по разделу 1 Бетонирование днища							148 399,85		
Раздел 2. Замена металлоконструкций											
20	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,35					
		1 ОТ					375,84		131,54		
		2 ЭМ					4,60		1,61		
		3 в т.ч. ОТМ					0,81		0,28		
		4 М					343,22		120,13		
		ЗТ	чел.-ч	43,5		15,225					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0245					
		Итого по расценке					723,66		253,28		
		ФОТ							131,82		
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			145,00		
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			77,31		
		Всего по позиции							475,59		
21	ФЕР09-03-002-12	Демонтаж двутавров	т			6,574					
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкции ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 507/пр табл.2 п.4									
		1 ОТ					159,28	0,7	732,97		
		2 ЭМ					467,67	0,7	2 152,12		
		3 в т.ч. ОТМ					42,84	0,7	197,14		
		4 М					106,34	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	15,6	0,7	71,78808					
		ЗТм	чел.-ч	2,88	0,7	13,253184					
		Итого по расценке					733,29		2 885,09		
		ФОТ							930,11		
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			865,00		
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			490,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
22	ФЕР09-03-002-12	Монтаж двуглавров	т			6,574					
	1 ОТ					159,28			1 047,11		
	2 ЭМ					467,67			3 074,46		
	3 в т.ч. ОТм					42,84			281,63		
	4 М					106,34			699,08		
	3Т		чел.-ч	15,6		102,5544					
	3Тм		чел.-ч	2,88		18,93312					
	Итого по расценке					733,29			4 820,65		
	ФОТ								1 328,74		
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			1 235,73		
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			700,25		
Всего по позиции											
23	ФСЭМ-91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч			-11,04432			-1 576,10		
	2 ЭМ					120,24			-1 327,97		
	3 в т.ч. ОТм					15,42			-170,30		
	Итого по расценке					120,24			-1 327,97		
	ФОТ								-170,30		
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			-158,38		
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			-89,75		
Всего по позиции											
24	ФСЭМ-91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч			-4,47032			-1 496,11		
	2 ЭМ					312,21			-1 395,68		
	3 в т.ч. ОТм					15,42			-68,93		
	Итого по расценке					312,21			-1 395,68		
	ФОТ								-68,93		
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			-64,10		
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			-36,33		
Всего по позиции											
25	ФССЦ-08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т			-0,0127536		4 920,00	-62,75		
Всего по позиции											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			-0,003287	7 712,00		-25,35		
Всего по позиции											
27	Материал заказчика	Труба профильная 100*100	т			2,5			0,00		
Всего по позиции											
28	Материал заказчика	Двутавр 20	т			0,98			0,00		
Всего по позиции											
29	Материал заказчика	Лист 10	т			0,184			0,00		
Всего по позиции											
30	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2			3,96					
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
3Т											
3ТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии											
Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13. коррозии											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
31	ФССЦ-14.4.04.12-0016	Эмаль эпоксианная: ЭП-1527 "Ветокор-102"	кг			75,24			187,61		
Двухкомпонентная											
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Замена металлоконструкций :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 2 Замена металлоконструкций							2 528,34 240,69 15 394,00 2 095,99 1 175,19 2 228,82 2 095,99 1 175,19 23 181,65		
Раздел 3. Бетонирование лотка											
32	ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3			3,1					
		1 ОТ					275,18		853,06		
		2 ЗМ					824,21		2 555,05		
		ЗТ	чел.-ч	32,26		100,006					
		Итого по расценке					1 099,39		3 408,11		
		ФОТ							853,06		
		Приказа № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			776,28		
		Приказа № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			443,59		
		Всего по позиции							4 627,98		
33	ФССЦпг-01-01-01-001	Погрузо-разгрузочные работы.	1 т груза			6,8	45,01		306,07		
		Всего по позиции							306,07		
34	ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий			5,28					
		1 ОТ					166,43		878,75		
		2 ЗМ					567,97		2 998,88		
		3 в т.ч. ОТм					211,12		1 114,71		
		4 М					1,08		5,70		
		ЗТ	чел.-ч	17,3		91,344					
		ЗТм	чел.-ч	18,2		96,096					
		Итого по расценке					735,48		3 883,33		
		ФОТ							1 993,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103			2 053,26		
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59			1 176,14		
Всего по позиции									7 112,73		
35	ФЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 отверстий	100			5,28					
	1 ОТ						1,83		9,66		
	2 ЭМ						22,48		118,69		
	3 в т.ч. ОТм						9,51		50,21		
	4 М						0,05		0,26		
	ЗТ		чел.-ч	0,19		1,0032					
	ЗТм		чел.-ч	0,82		4,3296					
	Итого по расценке						24,36		128,61		
	ФОТ								59,87		
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			61,67		
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			35,32		
Всего по позиции									225,60		
36	ФЕР06-01-015-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	1 т			0,025					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						327,25	1,15	9,41		
	2 ЭМ						79,21	1,25	2,48		
	3 в т.ч. ОТм						5,00	1,25	0,16		
	4 М						7 964,63		199,12		
	ЗТ		чел.-ч	36,08		1,15		1,0373			
	ЗТм		чел.-ч	0,37		1,25		0,0115625			
	Итого по расценке						8 371,09		211,01		
	ФОТ								9,57		
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			9,76		
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
37	ФЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей скатым воздухом за два раза	м2			102					
	1 ОТ								2,47	251,94	
	2 ЭМ								9,10	928,20	
	ЗТ		чел.-ч	0,29		29,58					
	Итого по расценке						11,57		1180,14		
	ФОТ								251,94		
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	103		103			259,50		
	21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,										
	возведение отдельных конструктивных элементов										
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	59		59			148,64		
	11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,										
	возведение отдельных конструктивных элементов										
Всего по позиции											
38	ФЕР15-04-006-04	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 2 раза стен	100 м2			1,02					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
	421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ								157,00	1,15	184,16
	2 ЭМ								1,62	1,25	2,07
	3 в т.ч. ОТМ								0,37	1,25	0,47
	4 М								0,36		0,37
	ЗТ		чел.-ч	16,32	1,15	19,14336					
	ЗТМ		чел.-ч	0,03	1,25	0,03825					
	Итого по расценке						158,98		186,60		
	ФОТ								184,63		
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы		%	100		100			184,63		
	21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			76,90		
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
39	ФССЦ-04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг			20,4			78,95	1 610,58	
Всего по позиции											
40	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3			0,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции			%	51	0,85	43,35			380,77		
46	ФЕР15-04-006-04	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			1,02					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ								157,00	1,15	184,16
2	ЗМ								1,62	1,25	2,07
3	в т.ч. ОТМ								0,37	1,25	0,47
4	М								0,36		0,37
ЗТ			чел.-ч	16,32	1,15	19,14336					
ЗТМ			чел.-ч	0,03	1,25	0,03825					
Итого по расценке							158,98		186,60		
ФОТ			%	100		100			184,63		184,63
Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
47	ФССЦ-04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капилярная марка "Пенетрон"	кг			20,4	78,95		1 610,58		
Всего по позиции									448,13		
48	ФЕРм08-02-395-02	Демонтаж лотка металлического штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм. Применю. 250 мм	т			0,85					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 507/лр табл.2 п.4											
1	ОТ						436,91	0,7	259,96		
2	ЗМ						295,08	0,7	175,57		
3	в т.ч. ОТМ						31,38	0,7	18,67		
4	М						52,95	0	0,00		
ЗТ			чел.-ч	46,48	0,7	27,6556					
ЗТМ			чел.-ч	2,5	0,7	1,4875					
Итого по расценке							784,94		435,53		
ФОТ			%	97		97			278,63		278,63
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3											
			%	51		51			142,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
49	ФЕРм08-02-395-02	Монтаж лотка металлического штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм. Применяю: 250 мм	т			0,85					
	1 ОТ						436,91		371,37		
	2 ЭМ						295,08		250,82		
	3 в т.ч. ОТм						31,38		26,67		
	4 М						52,95		45,01		
	ЗТ		чел.-ч	46,48		39,508					
	ЗТм		чел.-ч	2,5		2,125					
	Итого по расценке						784,94		667,20		
	ФОТ								398,04		
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			386,10		
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			203,00		
	Всего по позиции								1 256,30		

Итого по разделу 3 Бетонирование лотка :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого											
									31 668,53		
									4 257,50		
									7 816,00		
									1 293,98		
									19 595,03		
									37 959,08		
									3 626,17		
									7 389,61		
									1 248,64		
									19 550,02		
									4 823,87		
									2 569,41		
									2 104,20		
									631,33		
									426,39		
									45,34		
									45,01		
									656,37		
									345,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого ФОТ (справочно)										5 551,48	
Итого накладные расходы (справочно)										5 480,24	
Итого сметная прибыль (справочно)										2 914,51	
Итого по разделу 3 Бетонирование лотка										40 063,28	

Раздел 4. Ремонт беговой дорожки

50	ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3		13,6						
		1 ОТ				275,18		3 742,45			
		2 ЭМ				824,21		11 209,26			
		3Т	чел.-ч	32,26				438,736			
		Итого по расценке				1 099,39		14 951,71			
		ФОТ						3 742,45			
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	91		91		3 405,63			
		21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	52		52		1 946,07			
		11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									
		Всего по позиции				20 303,41					
51	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы.	1 т груза		30	3,28		98,40			
		Всего по позиции				98,40					
52	ФЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей скатым воздухом за два раза	м2		145						
		1 ОТ				2,47		358,15			
		2 ЭМ				9,10		1 319,50			
		3Т	чел.-ч	0,29	42,05						
		Итого по расценке				11,57		1 677,65			
		ФОТ						358,15			
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103	103			368,89			
		21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59	59			211,31			
		11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
		Всего по позиции				2 257,85					
53	ФЕР15-04-006-04	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2		1,45						
		проникновении: за 2 раза стен									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				157,00	1,15	261,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФССЦ-04.1.02.03-0048	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400)	м3			20,91	883,14		18 466,46		
		Всего по позиции					18 466,46				
60	ФЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586										
	1 ОТ						725,96	1,15	400,73		
	2 ЗМ						236,10	1,25	141,66		
	3 в т.ч. ОТМ						21,03	1,25	12,62		
	4 М						11,42		5,48		
	ЗТ		чел.-ч	80,04	1,15		44,18208				
	ЗТМ		чел.-ч	2,09	1,25		1,254				
	Итого по расценке						973,48		547,87		
	ФОТ								413,35		
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	94		94			388,55		
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии		%	51	0,85	43,35			179,19		
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						1 115,61				
61	ФЕР15-04-006-04	Покрывание поверхностей грунтовойкой глобокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			1,45					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586										
	1 ОТ						157,00	1,15	261,80		
	2 ЗМ						1,62	1,25	2,94		
	3 в т.ч. ОТМ						0,37	1,25	0,67		
	4 М						0,36		0,52		
	ЗТ		чел.-ч	16,32	1,15		27,2136				
	ЗТМ		чел.-ч	0,03	1,25		0,054375				
	Итого по расценке						158,98		265,26		
	ФОТ								262,47		
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			262,47		
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15,		%	49	0,85	41,65			109,32		
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						637,05				
62	ФССЦ-04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг			29	78,95		2 289,55		
		Всего по позиции					2 289,55				
63	ФЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2			7,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 29.12.2016 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 1028/лр п.8.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						725,96	1,15	5 894,07		
	2 ЗМ						236,10	1,25	2 083,58		
	3 в т.ч. ОТМ						21,03	1,25	185,59		
	4 М						11,42		80,63		
	ЗТ	чел.-ч	80,04	1,15		649,84476					
	ЗГМ	чел.-ч	2,09	1,25		18,44425					
	Итого по расценке					973,48			8 058,28		
	ФОТ								6 079,66		
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94			94			5 714,88		
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85		43,35			2 635,53		
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
64	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т			0,85			16 408,69		
Приказ от 29.12.2016 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 1028/лр п.8.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						397,50	1,15	388,56		
	2 ЗМ						112,75	1,25	119,80		
	3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	4,06		
	4 М						81,96		69,67		
	ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15		45,5515					
	ЗГМ	чел.-ч	0,31	1,25		0,329375					
	Итого по расценке					592,21			578,03		
	ФОТ								392,62		
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93			93			365,14		
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85		52,7			206,91		
	Всего по позиции								1 150,08		

Итого по разделу 4 Ремонт беговой дорожки :

Итого прямые затраты (справочно)	66 010,99
в том числе:	
Оплата труда рабочих	12 063,18
Эксплуатация машин	15 879,13
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	308,12
Материалы	38 068,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							83 478,04		
		Строительные работы							83 379,64		
		в том числе:							12 063,18		
		оплата труда							15 780,73		
		эксплуатация машин и механизмов							308,12		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							38 068,68		
		материалы							11 645,36		
		накладные расходы							5 821,69		
		сметная прибыль							98,40		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							12 371,30		
		Итого ФОТ (справочно)							11 645,36		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 821,69		
		Итого сметная прибыль (справочно)							83 478,04		
		Итого по разделу 4 Ремонт беговой дорожки									
Раздел 5. Ремонт стен											
65	ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3			4,5					
		1 ОТ					275,18		1 238,31		
		2 ЭМ					824,21		3 708,95		
		3Т	чел.-ч	32,26		145,17					
		Итого по расценке					1 099,39		4 947,26		
		ФОТ							1 238,31		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	91		91			1 126,86		
		21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			643,92		
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:									
		11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					
		Всего по позиции							6 718,04		
66	ФССЦпн-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы.	1 т груза			30	3,28		98,40		
		Всего по позиции							98,40		
67	ФЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей скатым воздухом	м2			425					
		1 ОТ					2,47		1 049,75		
		2 ЭМ					9,10		3 867,50		
		3Т	чел.-ч	0,29		123,25					
		Итого по расценке					11,57		4 917,25		
		ФОТ							1 049,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	59	59			1 081,24		
Всего по позиции											
6 617,84											
68	ФЕР15-04-006-04	Покрывтте поверхностей грунтовоко глубокоо проникновениа: за 2 раза стен	100 м2	4,25							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
157,00 1,15 767,34											
2 ЗМ											
1,62 1,25 8,61											
3 в т.ч. ОТМ											
0,37 1,25 1,97											
4 М											
0,36 1,53											
3Т											
цел.-ч 16,32 1,15 79,764											
цел.-ч 0,03 1,25 0,159375											
Итого по расценке											
158,98 777,48											
ФОТ											
769,31											
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
100											
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы											
11.12.2020 Прил. п.15.											
49											
0,85											
41,65											
320,42											
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
1 867,21											
69	ФССЦ-04.3.02.09-0821	Смесь сухая: гидроизолирующая проникающая капилярная марка "Пенетрон"	кг	85	78,95				6 710,75		
Всего по позиции											
6 710,75											
70	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	4,25							
Приказ от 29.12.2016 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 1028/пр п.8.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
589,55 1,15 2 861,43											
2 ЗМ											
85,89 1,25 456,29											
3 в т.ч. ОТМ											
50,25 1,25 266,95											
4 М											
865,26 3 677,36											
3Т											
цел.-ч 65 1,15 317,6875											
цел.-ч 5,32 1,25 28,2625											
Итого по расценке											
1 540,70 7 015,08											
ФОТ											
3 148,38											
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы											
21.12.2020 Прил. п.15											
100											
3 148,38											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
71	ФССЦ-03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т			-0,0255	729,98		-18,61		
Всего по позиции											
72	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-6,4175	517,91		-3 323,69		
Всего по позиции											
73	ФССЦ-04.3.02.09-0841	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг			1890	11,99		22 661,10		
Всего по позиции											
Итого по разделу 5 Ремонт стен :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 5 Ремонт стен											

Раздел 6. Вывоз мусора											
74	ФССЦ-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км	1 т груза			184,8	11,42		2 110,42		
Всего по позиции											
Итого по разделу 6 Вывоз мусора :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Эксплуатация машин									
		Строительные работы									
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
		Итого по разделу 6 Вывоз мусора									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		Строительные работы									
		(73), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.07.2022 г. №32358-ИФ/09 прил. 1									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
		(73), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.07.2022 г. №32358-ИФ/09 прил. 1									
		Монтажные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого ФОТ (справочно)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							54 281,03		
		Итого сметная прибыль (справочно)							27 268,91		
		Непредвиденные расходы 2%							7 000,78		86 269,51
		Итого с непредвиденными							357 039,82		4 348 745,02
		НДС 20%							71 407,96		869 749,00
		ВСЕГО по Смете							428 447,78		5 218 494,02

Составил:  (Инженер-сметчик Кузьминская Ю.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  (Инженер по тех надзору Коротеев А.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.