

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

В.С. Чаплашкин

« 25 » апреля 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-324

Замена входных дверей в производственный корпус

ИНВ.№ 291

Местонахождение ОС: ул. А. Матросова, 153Г

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дверная коробка	плохая теплоизоляция	Демонтажные работы Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах Снятие дверных полотен	шт	3	
2	Дверное полотно	полотен, деформация		м2	8,49	
		дверных коробок,				
		поломка доводчиков				
3	дверь разм. 1,5x2,2		Монтажные работы			
			Установка металлического дверного блока в готовый проем (утепленная, с полимерно-порошковым покрытием двухстворчатая, с внутренним замком, с доводчиком), с накладными	м2	3,3	
4	дверь разм. 1,5x2,2 в тамбуре		Установка блока из ПВХ во внутреннем дверном проеме в каменных стенах площадью проема более 3м2 (двухстворчатая) голланд	м2	3,3	
5	дверь разм. 0,9x2,1		Установка готового металлического дверного блока в готовый проем (утепленная, с полимерно-порошковым покрытием, с внутренним замком, с доводчиком), с накладными	м2	1,89	
			Ремонт штукатурки внутренних откосов цементным раствором	м2	4,4	
			Водоэмульсионная окраска откосов за 2 раза по штукатурке	м2	4,4	
			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Инженер УКСиР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Соколов В.А.