

состав

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

В.С. Чаплашкин
(подпись, Ф.И.О.)

« 21 » 04 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-322.2

Установка пластиковых окон в производственном корпусе на производственной базе Промышленного района.

ИНВ.№ 292

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			Демонтажные работы Снятие оконных переплетов остекленных	м2	5,88	
2	Оконные коробки	сгнили	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
3		Трещина в доске	Снятие подоконной доски 1600X400мм	м2	1,92	
4	отлива	коррозия	Демонтаж отливов 1400x200мм.	м2	0,84	
5	Оконные блоки		Монтажные работы Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 2м2 - Блок оконный с одной поворотно-откидной, одной глухой створкой разм. 0,7х 1,4 с однокамерным стеклопакетом	м2	5,88	Разм 1,4х1,4м
6			Облицовка оконных проемов в наружных стенах оцинкованной сталью с полимерным покрытием, с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	5,88	
7	подоконник		Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51м (шир 0,3м)	п.м	4,5	

8	откосы		Облицовка оконных откосов пластиком ПВХ листовым толщ 3-4мм с пристенным уголком - 12,6 мм	м2 облицовки	5,5	
9			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Инженер УКС и Р

Дукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Соколов В.А.