

сметчик

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УСир

В.С. Чаплашкин

(подпись, Ф.И.О.)

« 21 » 09 2017 г.

Организация-заказчик **ООО «Самарские коммунальные системы»**

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-318

Капитальный ремонт кровли НСП № 51

Местонахождение ОС: ул Чернореченская 63

ИНВ.№ 652

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	204,6	Плоская,
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м2	204,6	4 парапета
3	Парапетные короба	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м	м	75,2	31X 6,6 м.
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	204,6	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	204,6	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - техноэласт в 3 слоя	м2	204,6	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 0,6м без фартуков	м	75,2	
9	Мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Ведущий инженер УСир

Начальник участка ЦНС

Фролов Е.С.

Лукьянова О.В.

Шабалов В.И.