

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКС и Р

В.С. Чаплашкин  
(подпись, Ф.И.О.)

« » 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №КСК-2018-В-3-314

Капитальный ремонт кровли НСП №21

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

НСП № 21

ИНВ. №147

Местонахождение ОС: ул. Ташкентская, 210А

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ необходимых для устранения дефектов   | Ед-ца изм. | Объем      | Примечание  |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|------------|------------|-------------|
| 1     | 2                             | 3                 | 4  | 5          | 6          | 7           |
| 1     | Мягкая кровля                 | вздутия, трещины  | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов   | 2          | 222        | Плоская,    |
| 2     | Стяжка                        | трещины           | Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм   | 2          | 222        | 4 парапета  |
| 3     | Парапетные короба             | коррозия          | Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м   | м          | 80,4       | Длина-33,6м |
| 4     |                               |                   | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм                                     | 2          | 222        | Ширина-6,6м |
| 5     |                               |                   | Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией                                      | 2          | 222        |             |
| 6     |                               |                   | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов –  | 2          | 222        |             |
|       |                               |                   | техноласт в 3 слоя   | м          | 80,4       |             |
| 7     |                               |                   | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 0,6м без фартуков | м          | 80,4       |             |
| 8     | Мусор                         |                   | Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км   | т          | по расчету |             |

Начальник ЦНС

Фролов Е.С. \_

Вед. инженер УКС и Р

Лукьянова О.В. \_

Начальник участка ЦНС

Синельников Н.Д. \_