

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

В.С. Чаплашкин
(подпись, Ф.И.О.)

« 21 » 04 2017 г.

схемы

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-322.1

Установка пластиковых окон в производственной базе Промышленного района.

ИНВ. № 291

Место нахождение ОС: ул. А. Матросова, 153Г

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			Демонтажные работы			
2	Оконные коробки	сгнили	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	6,75	
3		Трещина в доске	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
			Снятие подоконной доски 1600X400мм	м2	1,92	
			Монтажные работы			
5	Оконные блоки		Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2м2 - Блок оконный с одной поворотно-откидной, одной глухой створкой разм. 0,75x 1,5 с однокамерным стеклопакетом	м2	6,75	Разм 1,5x1,5м
6			Облицовка оконных проемов в наружных стенах оцинкованной сталью с полимерным покрытием, с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	6,75	
7	подоконник		Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51м (шир 0,3м)	п.м	4,8	
8	Откосы шир. 0,35м		Облицовка оконных откосов пластиком ПВХ листовым толщ 3-4мм с	м2	4,73	


		пристенным углом - 13,5 см	облиц овки		
9		Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15 км	т	по расчету	

Начальник ЦНС



Фролов Е.С.

Инженер УКС и Р



Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС



Соколов В.А.