


Согласовано

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.		



Экспликация зданий и сооружений

Номер по генпл.	Наименование	Примечание
1	Склад хлора (хлораторная)	Реконструируемый
2	Технологическая насосная станция	Существующая
3	Санитарно-бытовые помещения	9 x 2,5-22,5 м²-1 шт 6 x 2,5 - 15м² -1шт
4	Инструментальная кладовая	4 x 2,5 x 2,8=10 м²-1шт
5	Биотуалет	1,5 x 1,3=2 м²-1шт

Условные обозначения

	Реконструируемые здания, сооружения
	Существующие здания и сооружения
	Проектируемые тротуары
	Существующие автоподъезды
	Существующий электрокабель 0.4KV в земле
	Существующий кабель связи
	Существующая производственно-ливневая канализация
	Существующая хоз.-фекальная канализация
	Существующий электрокабель по эстакаде
	Существующие илопроводы
	Демонтируемая надземная теплотрасса
	Существующий водопровод речной воды
	Существующий хоз.-питьевой водопровод
	Существующая теплотрасса
	Проектируемые кабели КИП по существующему ограждению
	Проектируемый производственный водопровод на высоких опорах для водяной завесы.
	Существующее ограждение

Примечания

- Для проезда автотранспорта использовать существующие автодороги.
- Стальные конструкции, строительные материалы предварительно раскладываются в зоне действия крана КС-35719-3
- На складе предусмотрено хранение запасов материалов на 3 смены.
- Территория стройплощадки имеет асфальтобетонное покрытие. Передвижение транспорта осуществляется согласно схеме.

Временные:

	Площадка складирования строительных материалов
	Водоснабжение
	Электроснабжение
	Кран автомобильный КС-35719-3
	Мачты освещения прожектора ПЗМ-25 с лампами типа Г220-500
	Пожарный щит - «ЩП-В»
	Дорожный знак "Ограничение скорости 5 км/ч."
	Площадка для сбора мусора (контейнер)

	граница рабочей зоны крана КС-35719-3
	схема передвижения транспорта на площадке
	ограждение
	эл. щит
	тротуар

223.00.00/05-2015-ПОС					
ООО "НОВОГОР-Прикамье"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селеткоб А.А.	Панов А.П.			
Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17					
Н.контр.	Панова И.Ф.	Демин Д.Ю.			
Утв.					
Стройгенплан					
ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"					