




Согласовано					
Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	

Демонтажный план на отм. +0,000, +3,700.



Демонтажный план Отм.+2,780.







Условные обозначения

- Существующие стены здания
- Демонтируемые стены здания
- Демонтированные монорельс и крановые балки
- Оконные проемы
- Укрытие монорельса

Конструктивные указания.

- Демонтировать часть подкрановых путей (l=6м) в складе хлора на отм. +3,700.
  - Демонтировать монорельс на отм. +3,750, (l=48м) масса – 2,4т.
  - Демонтировать укрытие монорельса, на отм. +4,000.
  - Демонтировать металлоконструкции крепления монорельса на отм. +4,000.
- Общая масса металлоконструкций – 3,5т.
- Демонтаж окон – 13 шт.
  - Демонтаж дверей – 7шт.
  - Выполнить демонтаж простенков под окнами из кирпича толщиной 510мм. S=6м².
  - Выполнить демонтаж перегородок на отм.+2,780
    - толщиной 250мм S=8м².
    - толщиной 125мм S=8м².
  - Выполнить демонтаж съемных металлических листов дегазационных приямков на отм. 0,000, +0,100; масса – 0,6т. Засыпать дегазационные приямки песком, общим расходом 11,0м³. Бетонирование приямков указать на л.8.

\* Дверные коробки подлежащие замене расположены на отм. 0,000, +0,100, +2,780

						223.00.00/05-2015-AP			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селетков А.А.					Р	13	
ГИП		Панов А.П.				Демонтажный план отм.000; Демонтажный план отм.+2,780.	 КСТП	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Н.контр.		Панова И.Ф.							
Утв.		Демин Д.Ю.		