


Согласовано


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селетков А.А.				
ГИП	Панов А.П.				
Н.контр.	Панова И.Ф.				
Утв.	Демин Д.Ю.				

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Демонтажный план на отм. +0,000, +3,700.



Демонтажный план Отм.+2,780.



Условные обозначения

	Существующие стены здания
	Демонтируемые стены здания
	Демонтированные монорельс и крановые балки
	Оконные проемы
	Укрытие монорельса

Конструктивные указания.

- Демонтировать часть подкрановых путей (l=6м) в складе хлора на отм. +3,700.
 - Демонтировать монорельс на отм. +3,750, (l=48м) масса – 2,4т.
 - Демонтировать укрытие монорельса, на отм. +4,000.
 - Демонтировать металлоконструкции крепления монорельса на отм. +4,000.
- Общая масса металлоконструкций – 3,5т.
- Демонтаж окон – 13 шт.
 - Демонтаж дверей – 7шт.
 - Выполнить демонтаж простенков под окнами из кирпича толщиной 510мм. S=6м².
 - Выполнить демонтаж перегородок на отм.+2,780
– толщиной 250мм S=8м².
– толщиной 125мм S=8м².
 - Выполнить демонтаж съемных металлических листов дегазационных приемком на отм. 0,000, +0,100; масса – 0,6т.
Засыпать дегазационные приемки песком, общим расходом 11,0м³
Бетонирование приемков указать на л.8.

* Дверные коробки подлежащие замене расположены на отм. 0,000, +0,100, +2,780

223.00.00/05-2015-AP					
ООО "НОВОГОР-Прикамье"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селетков А.А.				
ГИП	Панов А.П.				
Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора диалогических очистных сооружений цеха №17				Стадия	Лист
				П	13
Демонтажный план отм.000; Демонтажный план отм.+2,780.				ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
				КСТП	