






Согласовано

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Селетков А.А.				
ГИП	Панов А.П.				
И.контр.	Панова И.Ф.				
Утв.	Демин Д.Ю.				



1. Существующие наружные стены утеплить минераловатными плитами "ВЕНТИ БАТТС" ROCKWOOL $\delta=70$ мм с ветрозащитной пленкой "Тутек" и облицовкой профлистом С21-1000-0,7 ГОСТ 24045-94.
2. Данный лист смотри с листом 11.
3. Козырьки и навесы выполнить из профлиста по металлическому каркасу, смотри комплект "КМ".
4. При облицовке здания существующие кабельные конструкции с наружной стороны стены перенести на новую поверхность и зашить коробом из профлиста по металлическому каркасу.

						223.00.00/05-2015-AP			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Селетков А.А.						П	10	
ГИП	Панов А.П.								
						Цветовое решение фасадов в осях 1-3; 3-1.	 КСТП	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
И.контр.	Панова И.Ф.								
Утв.	Демин Д.Ю.			