




Инв. N подл. Подпись и дата

Взам. Инв. N



- Примечание:
- Уклоны на профилях указаны в промилях (‰).
 - Монтаж трубопровода на участке от кол.3 до кол.4 производится методом ГНБ.
 - Монтаж трубопровода на участке от кол.1 до кол.2 производится методом продавливания.
 - Труба ПП двухслойная гофрированная раструбная Ø455/400 SN8. Засыпка песком на 30 см выше трубы, Купл. ≥ 0.98
 - Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта h=0,15 м, Купл. ≥ 0,98
 - Колодец КК-9 учтен в проекте 8/19-ТД-НБК ООО "Проектная группа ОККО".
 - На участке Ксуц-7 предусмотрен демонтаж существующего колодца и существующего действующего трубопровода

						930.2– ППО.Гр				
						"Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями, и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспект, Масленникова. Наружные сети водоотведения.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата					
						Проект полосы отвода		Стадия	Лист	Листов
								Р	4	
Разраб.	Бессонова					Профиль сети К1		ООО НПФ "ЭКОС"		
Н. контр.	Бакбардина									
ГИП	Стрелков			