



1. Уклоны на профилях указаны в промиллях (%).
2. От колодца 1А до колодца 2 осуществляется закрытый способ производства работ (методом горизонтального бурения).
3. От колодца 2 до колодца 3 и от колодца 4 до колодца 5 осуществляется закрытый способ производства работ (методом продавливания)
- 4\*. Труба ПЭ 100 SDR17  $\phi$ 315х18,7 "путевая" ГОСТ 18599–2001 Засыпка песком на 30 см выше трубы,  $K_{упл} \geq 0.98$
- 5\*. Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта  $h=0,15$  м,  $K_{упл} \geq 0,98$
6. Колодец ПГ–1 учтен в проекте 8/19–ТД–НБК "ОККО".

Формат А3х5