



Стремянка СГ3



1-1



Спецификация элементов стремянки СГ1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Уголок 50x50x5-В ГОСТ 8509-93 С245-4 ГОСТ 27772-2015 l=5550	2	20,92	
2		Уголок 50x50x5-В ГОСТ 8509-93 С245-4 ГОСТ 27772-2015 l=200	8	0,75	
3		Ø18A240 ГОСТ 5781-82 l=530	19	1,06	

1. Сварные соединения выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
2. Антикоррозионную защиту металлических конструкций выполнить в соответствии с требованиями, указанными на листе 1.
3. Площадь антикоррозионного покрытия стремянки СГ1 – 3,06 м².

						930.1 – НВ. АС			
						Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мухоморова, Николая Панова, Гая, проспект Масленикова			
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док.	Подп.	Дата	Наружные сети водоснабжения Архитектурно– строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Глаженков				10.20		Р	4	
Проверил	Глаженков				10.20				
Н. контр.	Стрелков				10.20	Стремянка СГ1	ООО НПФ "ЭКОС"		