


Май 2019г.

Выста с-а
(73-2014-89)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС и Р

Чаплашкин В.С.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»
НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2019-В-3-75

для кап. ремонта -замена ливневой канализации внутри КО 6 и КО 7 ряда (с заменой водосборных воронок на кровле внутри КО 6 и 7 ряда)
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)

Инв. № 245

Местонахождение ОС: _____
НФС-2

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Кровля	Протекание в местах водосточных воронок	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м²	15✓	
		Разборка цементной стяжки толщ 35мм	м²	15✓	
		Демонтаж водосточных воронок Д-100мм (внутренний водосток)	шт	5✓	
		Демонтаж водосточной трубы Д-100мм (внутри здания) <i>тугуи.</i>	м	61	
		Монтаж водосточной трубы Д-100мм чугунной с креплением ухватами	м	61	
		Монтаж водосточных воронок-Д-100мм	шт	5✓	
		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ 35мм	м²	15✓	
		Огрунтовка оснований из бетона или раствора (битумной имульсией)	м²	15✓	

	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в 2слоя (Техноэласт)	м ²	15	
	Устройство мест примыкания воронок из наплавливаемых материалов (Техноэласт) дополнительный слой	м ²	4,5	
	Погрузка мусора вручную	т		По расчету
	Перевозка мусора на 25км	т		

Начальник НФС-2

Инженер УКСиР

_____/С.Н. Полстьянов/

(подпись)

_____/И.В. Саранцева/

(подпись)

СОСТАВИЛ: Начальник УОС _____ Кузнецов В.П.