

Организация - подрядчик:  
 ООО "Самарские коммунальные системы" НФС-1

*исполнение работ*

УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник УКСИР  
 В.С. Чаппашкин

инв. № 24

адрес: Здание производственно-бытовое,  
 ул. С. Армии, 298

Дефектная ведомость № СКС-2019-В-3-55  
 Капитальный ремонт кровли здания производственно-бытового.

№п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля (19,1х13,1)	Кровля течет	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м2	250,2	
2		Стяжка разрушена	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	120	
3			Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 30 мм	м2	120	
4			Отрубка оснований из раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	120	
5			Устройство кровель плоских из наплавляемого материала (техноласт) в два слоя	м2	250,2	
6			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (техноласт) к парапетам без фартуков высотой до 600мм	м2	250,2	
7			Смена обделок парапетов из листовой цинкованной стали с полимерным покрытием стали шириной до 0,7м	м	64	
8			Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	44,8	
9			Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 25 км 1 класс груза	т	(по норме)	

Начальник НФС-1  
 Инженер УКСИР  
 Начальник мех. участка

В.Н. Ерчев  
 О.В. Лукьянова  
 А.В. Макаревич