

Организация - подрядчик:
 ООО "Самарские коммунальные системы" НФС-1

подвергнутый ревизии

акт ревизии

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник УКСиР
 ООО "Самарские коммунальные системы"
 В.С. Чапалашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ККС-2019-8-3-13

Капитальный ремонт - замена вентилятора.

инв. № 1220011071.1
 адрес: Вентилятор Ц4-70 № 10 ст. 25,
 ул. С. Армии, 298 *станция*

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Демонтажные работы			
1	Вентиляторный агрегат	Сильная коррозия	Демонтаж вентилятора Ц 4-70 № 10	шт	1 ✓	495 кг
2	Шкаф управления	Сквозная коррозия	Демонтаж шкафа управления вентилятора (500х400х300 мм) на стене	шт	1 ✓	
3	Кабель	Нарушена изоляция	Демонтаж кабеля АКВБГ 4х25 по стене	м	25 ✓	
			Монтажные работы			
			Монтаж вентилятора промышленного приточного РОВЕН ВР 80-75-10,0 с эл/ двигателем 3-х фазным, 22 кВт, на валу, в комплекте с рамой, левого исполнения (со стороны входящего воздуха), 0°.	шт	1 ✓	495 кг
4	Вентиляторный агрегат			шт		
5	Гибкая вставка		Монтаж гибкой вставки ВГ-ВР/ВЦ-10,0-700*700	шт	1 ✓	
6	Кожух защитный		Монтаж кожуха защитного ЭД-10,0-04-О-22-1000	шт	1	9,9 кг
7	Виброизоляторы		Монтаж виброизоляторов ДИО 43	шт	6 ✓	
8	Шкаф управления		Монтаж шкафа управления ЦМТ-2-074 (500х400х250 мм) на стене	шт	1 ✓	
9	DIN рейка		Монтаж DIN рейки 35х7,5 мм	шт	1 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
10	Автомат		Монтаж автомата ВА 47-29-3П 50 А	шт	1 ✓	
11	Пускатель		Монтаж пускателя ПМ 12-100250	шт	1 ✓	
12	Кнопка		Монтаж кнопки FDLFS-22 (зеленая и красная)	шт	2 ✓	
13	Трансформатор		Монтаж трансформатора тока ТТТ-А 100/5 А	шт	1 ✓	
14	Амперметр		Монтаж амперметра ЗА 070 100/5	шт	1 ✓	
15	Кабель		Монтаж кабеля КГ 4х10 по стене 07/58-11	шт	25 ✓	
16	Наконечник		Стоимость наконечника ТП 10-6-5	шт	12 ✓	

Начальник НФС-1



В. Н. Ерчев

Ведущий инженер УКСИР



О. В. Лукьянова

Начальник эл. участка



И. А. Гусин

Начальник УНС



В. В. Горин