

УТВЕРЖДАЮ
 Главный управляющий директор
 ООО "Самарские коммунальные системы"
 В.В.Бирюков
 " 5 " октября 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС -2019-В-3-15

Капитальный ремонт ограждения периметра станции 3 подъема НФС-1 по ул. Советской Армии

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<p>ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 407028109033700000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 301018100000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович действует на основании доверенности № 28 от 15.02.2018г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:okr@samcomsys.ru</p>
2. Основание для проведения работ	Производственная программа на 2019 год.
3. Наименование и местоположение работ	Сооружение оградительное площадки насосной станции 3 подъема НФС-1 ул. Сов. Армии б/н, ул.Ново-Садовая б/н инв. № 1463.
4. Источник финансирования	Себестоимость.
5. Цель и назначение работ	Обеспечение антитеррорестической защиты и безопасного функционирования НФС-1.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Протяженность 380,0 м состоит из цокольных железобетонных панелей- 127шт, столбов жел/бет.-126 шт, сетка "рабитца"-795м2
7. Режим работы производства	Круглосуточный.
8. Состав работ	Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом № 019/2018-1463-АС
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком	В соответствии с проектом № 019/2018-1463-АС
10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	<p>1.Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика.</p> <p>2. Сроки поставки материалов согласно договора генподряда.</p>

11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Подрядчику разработать проект производства работ и согласовать сроки выполнения по отдельным этапам работ с заказчиком до начала производства работ.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование отклонений от утвержденных видов работ в виде писем, актов.
13. Требования к технологическим решениям	В соответствии с проектом, действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ	Проект № 019/2018-1463-АС
15. Требования к сметной документации	Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом (ГРАНД-смета).
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с проектной документацией.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется.
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Не требуется.
20. Требования к утилизации (захоронению) отходов	Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Возврат металлолома заказчику.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	с 01.06.2019 -25.06.2019
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акты осмотра, исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), акты на скрытые работы.

25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику	<p>1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы в 3-х экз.</p> <p>2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз.</p>
26. Дополнительные требования и особые условия	<p>1. Гарантия качества 5 лет.</p> <p>2. Возможна корректировка объёмов работ по результатам демонтажа.</p> <p>3. Работы будут осуществляться на действующем производстве.</p> <p>4. Демонтаж существующего ограждения выполнять отдельными участками с последующим монтажом нового ограждения с обеспечением мер по охране территории.</p>

Технический директор
ООО "Самарские коммунальные системы"

Начальник управления КСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"

Начальник НФС-1
ООО "Самарские коммунальные системы"



Ракицкий Д.С.



Чаплашкин В.С.



Ерчев В.Н.