

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСир
В.С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-201

Капитальный ремонт (замена деревянных окон на ПВХ) в корпусе производственно-бытовом ЦЭВС-2

инв. № 295
адрес: Томашевский тупик, 8

подрядным способом

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
2	3	4	5	6	7
1. Окна деревянные	Сгнили оконные коробки, подоконные доски, коррозия отливов	Демонтаж деревянных оконных коробок в кирпичных стенах, с отбивкой штукатурки на откосах	шт	11	
2.		Демонтаж оконных переплетов остекленных в кирпичных стенах	шт/м²	11/23,51	
3.		Демонтаж подоконных досок шириной 0,4 м	шт/м²	11/4,20	перекрытия
4.		Демонтаж карнизных отливов шириной 0,15 м	шт/м²	11/2,68	
5.		Погрузка строительного мусора в ручную с перевозкой до 15 км	т	по расчету	
6.		Установка блоков оконных из ПВХ с поворотнототкидной (двухстворчатые, двухкамерные) под размер 1500x1450 мм	шт/м²	7/15,22	
7.		Установка блоков оконных из ПВХ с поворотнототкидной (двухстворчатые, двухкамерные) под размер 1170x1750 мм	шт/м²	3/6,14	
8.		Установка блоков оконных из ПВХ с поворотнототкидной (двухстворчатые, двухкамерные) под размер 1170x1840 мм	шт/м²	1/2,15	
9.		Установка в кирпичных стенах подоконных досок из ПВХ шириной 0,2 м	шт/м²/м	4/8,29/5,88	
10.		Установка в кирпичных стенах подоконных досок из ПВХ шириной 0,4 м	шт/м²/м	7/15,22/13,6	
11.		Облицовка откосов внутренних пластиковыми панелями шириной 0,3 м с использованием уголка	шт/м/м²	11/48,4/20,5	
12.		Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с панч. пок. шириной 0,25 м	шт/м²-пр.	11/23,51	

Начальник ЦЭВС-2

Инициал ОКР


Е.А. Шаров

И.В. Абдрава

7шт

1шт.

3шт.



Она ПВХ двухстворчатая - одна створка глянцевая, другая матово-эмалированная.
по адресу домашевский д.уик, 8.