

и.и.и.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

В.С. Чаплашкин

(подпись, Ф.И.О.)

« 21 » 07 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-305

Капитальный ремонт кровли на НСПН №17

Местонахождение ОС: пр. Кирова, 282А

ИНВ. № 113

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	<b>Демонтажные работы</b>	м2	56,3	Кровля односкатная
2	Карнизные свесы, парапеты	коррозия	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м	21	1 карниз
3	Стяжка	отслоения, трещины	Смена обделок из листовой стали шириной до 0,7м	м2	56,3	Длина-12,8м
			Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм			2 парапета
			<b>Монтажные работы</b>			Длина-4,4м x2
4	Стяжка		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м2	56,3	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	56,3	
6	Мягкая кровля		Устройство мягкой кровли из техноэласта в 3 слоя	м2	56,3	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам без фартуков высотой до 0.6м	м	9	
8			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Соколов В.А.