

УТВЕРЖДАЮ:

шолов

Начальник УКС и Р

В.С. Чаплашкин

(подпись, Ф.И.О.)

« 21 » 04 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-В-3-309

Капитальный ремонт кровли НСП № 32

ИНВ.№ 237

Местонахождение ОС: ул Солнечная, 21А

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м ²	207	Плоская,
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м ²	207	4 парапета
3	Парапетные короба	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м	м	75	30,8 X 6,7 м.
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м ²	207	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м ²	207	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - техноэласт в 3 слоя	м ²	207	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 0,6м без фартуков	м	75	
8	Мусор		Погрузка мусора-вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Соколов В.А.