

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирное жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 190, корпус 5"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2757789,6 руб.

Средства на оплату труда 218544 руб.

Сметная трудоемкость 1266,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/лз осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6032 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7447 руб.) СП (2979 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7447 руб.)	1000 м3 грунта	0,85197	4085,3		4085,3	546,71	3481		3481	466			37,17	31,7
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, в также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2477 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3643 руб.) СП (1311 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (3643 руб.)	100 м3 грунта	0,0787	2897,86	2897,86			228	228			303,6	23,89		
3	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (8660 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12736 руб.) СП (4585 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (12736 руб.)	100 м3 грунта	0,2635	3023,86	3023,86			797	797			316,8	83,48		
4	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (25221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (37090 руб.) СП (13352 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (37090 руб.)	100 м3 мокрого грунта	2,6586	2699,26	872,86	1826,4		7176	2321	4855		98,19	261,05		
5	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (35924 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (52830 руб.) СП (19019 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (52830 руб.)	100 м2 крепления	12,8806	1501,54	252,36	68,22	4,27	19341	3251	879	55	26	334,9	0,29	3,74
6	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦла 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	61,596 (7,87+26,35)*1,8	4,5		4,5		277		277					
7	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦла 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1595,142 886,19*1,8	11,25		11,25		17945		17945					
8	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1048 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1294 руб.) СП (518 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1294 руб.)	1000 м3 грунта	0,88619	515,57	32,44	478,41	58,4	457	29	424	52	3,65	3,23	3,97	3,52
9	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) для обратной засыпки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦла 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	916,668 509,26*1,8	4,5		4,5		4125		4125					
10	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза для обратной засыпки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦла 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	916,668 509,26*1,8	11,25		11,25		10313		10313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (311 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (384 руб.) СП (154 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (384 руб.)	1000 м3 грунта	0,45833	414,19		414,19	51,49	190		190	24			3,5	
12	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4183 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6152 руб.) СП (2215 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (6152 руб.)	100 м3 грунта	0,5093	756,19	756,19			385	385			88,5	46,07		
13	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (9190 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11346 руб.) СП (4538 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11346 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	4,5833	399,66	121,61	278,05	33,32	1832	557	1275	163	12,53	57,43	3,04	13,1
14	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (207 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (256 руб.) СП (102 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (256 руб.)	1000 м3 грунта	0,30555	414,19		414,19	51,49	127		127	16			3,5	1,6
15	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2793 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4107 руб.) СП (1479 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (4107 руб.)	100 м3 грунта	0,3395	756,19	756,19			257	257			88,5	30,05		
16	408-0122 СЦ август 2018 г. Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	373,45 339,5*1,1	80,27 449,52*0,6				29977							
17	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6136 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7575 руб.) СП (3030 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7575 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	3,0555	399,66	121,61	278,05	33,32	1221	372	849	102	12,53	38,29	3,04	9,26
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									98129	8197	44740	868		877,39		64,82
Накладные расходы									7518							
Сметная прибыль									4168							
Итого по разделу 1 Земляные работы									109815					877,39		64,82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									98129	8197	44740	868		877,39		64,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									807902	130989	423838	13871		877,39		64,82
Накладные расходы									102185							
Сметная прибыль									53281							
Итого по разделу 1 Земляные работы									963368					877,39		64,82
Раздел 2. Канализация от К1 до К6																
18	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4134 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (3724 руб.) СП (2644 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (3724 руб.)	10 м3 основания	2,356	606,02	94,9	32,62	3,84	1428	224	77	9	10,2	24,03	0,35	0,82
19	ССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-25,92	43,5				-1128							
20	408-0122 СЦ август 2018 г. Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	25,92	80,27 449,52*0,6				2081							
21	ТЕР23-01-020-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12789 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (11522 руб.) СП (8181 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (11522 руб.)	100 м трубопроводов	1,97	828,52	310,26	490,96	55,68	1632	611	967	110	29,68	58,47	4,41	8,69
22	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA DN/D 300 SN 8 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	198,97 197*1,01	425,77 2337,57*1,02*0,6				84715							
23	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Переход на бетонный колодец Pragma ID 300 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	10	895,28 4915,25*1,02*0,6				8953							
24	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma ID 300 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	33	73,92 487,00*1,2*1,02*0,6				2439							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (6244 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (5625 руб.) СП (3994 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (5625 руб.)	1 врезка	2	251,31	175,86			503	352			17,01	34,02		
26	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (30864 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (27805 руб.) СП (19742 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (27805 руб.)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,902 (0,53+0,55+0,56+0,56+0,55+0,55+0,18+0,24+0,1+0,02+0,18+2*0,16+0,1+3*0,02+0,18+0,16+3*0,24+0,1+2*0,02+0,05+0,05+0,18+2*0,16+2*0,24+0,1+3*0,02+0,05+0,18+3*0,24+0,1+3*0,02+0,05)/10	19929,03	1640,51	2547,72	288,43	17976	1480	2298	260	158,68	143,13	19,61	17,01
27	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	6	586				3516							
28	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,18308 (1*13,84+1*17,08+1*26,74+1*30+1*46,06+1*49,36)/1000	7089				1298							
29	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Районный к-т 15%); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (25 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (32 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049432 27*0,18308/100	705,52	43,55	6,25	0,12	35	2			4,213	0,21	0,01	
30	ТЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Гидроизоляция колодцев битумно-полимерным материалом "Технозласт ЭПП" (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (5086 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ (4890 руб.) СП (3130 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ (4890 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,604	3278,36	506,99	99,48		1980	306	60		46,8	28,27		
31	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м2	-138,9	5,34				-742							
32	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Мастика битумная кровельная горячая (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	-0,2658	3018				-802							
33	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Технозласт: ЭПП (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м2	138,92 60,4*2*1,15	25,7				3570							
34	ТЕР46-08-022-09 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	(Прим.) Гидроизоляция технологических швов колодцев бентонито-каучуковой лентой (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (4582 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (4874 руб.) СП (2729 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (4874 руб.)	100 п. м шва	1,82	28835,13	167,35	107,78		52480	305	196		15,27	27,79		
35	ТССЦ-101-6260 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент В (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	кг	-92,82	140				-12995							
36	ТССЦ-101-6259 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	кг	-278,5	140				-38990							
37	ТССЦ-101-2502 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	(Прим.) Лента бентонито-каучуковая (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	10 м	18,6	308				5728							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									133678	3280	3598	379		315,92		27,2
Накладные расходы									4671							
Сметная прибыль									3171							
Итого по разделу 2 Канализация от К1 до К6									141520					315,92		27,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									133678	3280	3598	379		315,92		27,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									789409	62415	26913	6056		315,92		27,2
Накладные расходы									63722							
Сметная прибыль									40436							
Итого по разделу 2 Канализация от К1 до К6									893567					315,92		27,2
Раздел 3. Благоустройство																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3615 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2988 руб.) СП (2271 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (2988 руб.)	100 м3 конструкций	0,08478 94,2*0,09/100	6073,49	1701,71	4371,78	505,85	515	144	371	43	179,8	15,24	45,63	3
39	ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (828 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (767 руб.) СП (583 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (767 руб.)	100 м3 конструкций	0,2826 94,2*0,3/100	674,58	117,52	557,06	54,79	191	33	158	15	13,22	3,74	3,79	1
40	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (676 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (559 руб.) СП (425 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (559 руб.)	100 м	0,05	700,35	700,35			35	35			76,7	3,84		
41	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	51,9984 8,478*1,8+28,26*1,3	3,73		3,73		194		194					
42	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	51,9984	11,25		11,25		565		565					
43	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1314 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1086 руб.) СП (825 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1086 руб.)	1000 м2 оснований	0,094	30982,88	308,41	3199,47	414,31	2912	29	301	39	33,15	3,12	29,53	2,7
44	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-17,77	145				-2577							
45	408-0012 (сч август 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	17,77	309,97 1735,81/5,6				5508							
46	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1759 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1454 руб.) СП (1105 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1454 руб.)	1000 м2 оснований	0,094	35016,63	340,79	4885,84	623,73	3292	32	459	59	36,63	3,44	44,75	4,21
47	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-17,77	145				-2577							
48	ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-1,41	152				-214							
49	408-0012 (сч август 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	17,77	309,97 1735,81/5,6				5508							
50	408-0014 (сч август 2018)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	1,41	311,45 1744,10/5,6				439							
51	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	1 т	0,057 94,2*0,0006	2393,79		59,81	7,79	136		3				0,66	0,04
52	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1275 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1054 руб.) СП (801 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1054 руб.)	1000 м2 покрытия	0,094	3091,33	419,75	2395	286,87	291	39	225	27	36,3	3,6	19,1	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	410-0022 (сц август 2018)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	8,808	482,72 2703,245,6					4252						
54	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1275 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (1054 руб.) СП (801 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (1054 руб.)	1000 м2 покрытия	0,094	2992,3	419,75	2389,41	286,56	281	39	225	27	38,3	3,6	19,08	1,7
55	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,188 210,0942	7,1	0,99	3,1		1		1		0,08	0,02		
56	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	11,355 9,08*2,275	506				5746							
57	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (734 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (607 руб.) СП (461 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (607 руб.)	100 м бортового камня	0,05	4601,91	732,31	77,15	10,01	230	37	4	1	76,08	3,8	0,68	0,03
58	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6865-91) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	5	65				325							
59	ТЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3477 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ (3548 руб.) СП (2555 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ (3548 руб.)	100 м2	1,414	185,71	153,53	32,18	3,28	263	217	46	5	17,27	24,42	0,26	0,37
60	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2051 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ (2093 руб.) СП (1507 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ (2093 руб.)	100 м2	1,414	723,92	57,66	339,26	34,6	1024	82	480	49	5,99	8,47	2,74	3,87
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									26360	687	3052	265		73,29		19,83
Накладные расходы									1267							
Сметная прибыль									887							
Итого по разделу 3 Благоустройство									28504					73,29		19,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									26360	687	3052	265		73,29		19,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									162651	10978	24996	4235		73,29		19,83
Накладные расходы									17110							
Сметная прибыль									11337							
Итого по разделу 3 Благоустройство									191098					73,29		19,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									258167	12164	51390	1512		1266,6		111,85
Накладные расходы									13446							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 7294) (Поз. 2-3, 12, 15-16, 20, 4-5)									5836							
90% ФОТ (от 2) (Поз. 29)									2							
95% ФОТ (от 1771) (Поз. 1, 8, 11, 13-14, 17)									1682							
110% ФОТ (от 305) (Поз. 33-37)									336							
115% ФОТ (от 353) (Поз. 59-60)									406							
122% ФОТ (от 306) (Поз. 30-32)									373							
130% ФОТ (от 3046) (Поз. 18-19, 21-28)									3660							
142% ФОТ (от 599) (Поз. 38-40, 43-58)									851							
Сметная прибыль									8226							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 7294) (Поз. 2-3, 12, 15-16, 20, 4-5)									3282							
50% ФОТ (от 1771) (Поз. 1, 8, 11, 13-14, 17)									886							
70% ФОТ (от 307) (Поз. 29, 33-37)									215							
80% ФОТ (от 306) (Поз. 30-32)									245							
89% ФОТ (от 3046) (Поз. 18-19, 21-28)									2711							
90% ФОТ (от 353) (Поз. 59-60)									318							
95% ФОТ (от 599) (Поз. 38-40, 43-58)									569							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									9876							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									35809					98,95		61,08
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									33551					182,49		
														595,95		3,74
Погрузо-разгрузочные работы									4596							
Перевозка грузов автотранспортом									28843							

1	2	Гранд-Смета (вер.7.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							128003							
			Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							38					259,65		27
			Конструкции из кирпича и блоков							1054					0,21		
			Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							10344					28,27		
			Автомобильные дороги												27,79		
			Озеленение. Защитные лесонасаждения							25714					40,4		15,1
			Итого							2011					32,89		4,2
			В том числе:							279839					1266,6		111,8
			Материалы														
			Машины и механизмы							194613							
			ФОТ							51390							
			Накладные расходы							13676							
			Сметная прибыль							13446							
			Временные здания и сооружения 1,5% от 279839							8226							
			Итого							4198							
			Производство работ в зимнее время 3,4% от 284037							284037							
			Итого							9657							
			Занесение в ИСОГД							293694							
			Итого							30000							
			Непредвиденные затраты 2% от 323694							323694							
			Итого с непредвиденными							6474							
			Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 3,38% от 330168							330168							
			Итого с учетом доп. работ и затрат							11160							
			НДС 20% от 341328							341328							
			ВСЕГО по смете							68265,6							
										ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
			Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							258167	12164	51390	1512		1266,6		111,85
			Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							175962	194382	475747	24162		1266,6		111,85
			Накладные расходы							183017							
			В том числе, справочно:														
			68% = 80%*0,85 ФОТ (от 116559) (Поз. 2-3, 12, 15-16, 20, 4-5)							79261							
			77% = 90%*0,85 ФОТ (от 32) (Поз. 29)							25							
			81% = 95%*0,85 ФОТ (от 28301) (Поз. 1, 8, 11, 13-14, 17)							22924							
			94% = 110%*0,85 ФОТ (от 4874) (Поз. 33-37)							4582							
			98% = 115%*0,85 ФОТ (от 5641) (Поз. 59-60)							5528							
			104% = 122%*0,85 ФОТ (от 4890) (Поз. 30-32)							5086							
			111% = 130%*0,85 ФОТ (от 48675) (Поз. 18-19, 21-28)							54029							
			121% = 142%*0,85 ФОТ (от 9572) (Поз. 38-40, 43-58)							11582							
			Сметная прибыль							105054							
			В том числе, справочно:														
			36% = 45%*0,8 ФОТ (от 116559) (Поз. 2-3, 12, 15-16, 20, 4-5)							41961							
			40% = 50%*0,8 ФОТ (от 28301) (Поз. 1, 8, 11, 13-14, 17)							11320							
			56% = 70%*0,8 ФОТ (от 4906) (Поз. 29, 33-37)							2747							
			64% = 80%*0,8 ФОТ (от 4890) (Поз. 30-32)							3130							
			71% = 89%*0,8 ФОТ (от 48675) (Поз. 18-19, 21-28)							34559							
			72% = 90%*0,8 ФОТ (от 5641) (Поз. 59-60)							4062							
			76% = 95%*0,8 ФОТ (от 9572) (Поз. 38-40, 43-58)							7275							
			Итого по смете:														
			Земляные работы, выполняемые механизированным способом							97043					98,95		61,08
			Земляные работы, выполняемые ручным способом							233869					182,49		
			Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							310630					595,95		3,74
			Погрузо-разгрузочные работы							48718							
			Перевозка грузов автотранспортом							292756							
			Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							802014					259,65		27,2
			Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							260					0,21		
			Конструкции из кирпича и блоков							13947					28,27		
			Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							65692					27,79		
			Автомобильные дороги														
			Озеленение. Защитные лесонасаждения							162215					40,4		15,59
			Итого							20889					32,89		4,24
			В том числе:							2048033					1266,6		111,85
			Материалы														
			Машины и механизмы							1089833							
			ФОТ							475747							
			Накладные расходы							218544							
			Сметная прибыль							183017							
			Временные здания и сооружения 1,5% от 2048033							105054							
			Итого							30720							
			Производство работ в зимнее время 3,4% от 2078753							2078753							
			Итого							70678							
			Занесение в ИСОГД							2149431							
			Итого							30000							
			Непредвиденные затраты 2% от 2179431							2179431							
			Итого с непредвиденными							43589							
			Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 3,38% от 2223020							2223020							
			Итого с учетом доп. работ и затрат							75138							
			НДС 20% от 2298158							2298158							
			ВСЕГО по смете							459631,6							
										2757789,6					1266,6		111,85

Составил: _____ Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.