

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Мостовицкая, 9 в МКР № 4 жилого района "Чистые Пруды" в г. Кирове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 349,019 тыс. руб.

Средства на оплату труда 41,675 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 246,73 чел. час

Трудозатраты механизаторов 20,81 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индекса-дефлятора на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,013	4053,42	4053,42 384,85		53		53 5		30,09	0,
2	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	23,4	11,25	11,25		263		263			
3	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,013	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	7		6 1	1	3,65 3,97	0, 0,
4	ТЕР01-01-009-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,251	3765,14	3765,14 357,48		945		945 90		27,95	7,1
5	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08	1428,5 1428,5			114	114			184,8	14,7
6	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,816	3073,56 902,32	2171,24		2508	736	1772		116,73	95,2
7	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,233	407,47	407,47 44,77		95		95 10		3,5	0,8
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,33	379,45 105,75	273,7 28,97		884	246	638 68		12,53 3,04	29,11 7,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,26	657,56 657,56			171	171			88,5	23,0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5040	1267	3772 174	1		162,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							5256	1457	3798 200	1		162,2
В том числе, справочно:												15,3
Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 5, 9, 6)							216	190	26 26			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							52399	23282	29111 3196	6		162,2
Накладные расходы							19009					15,3
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 18760) (Поз. 5, 9, 6)							12757					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 7718) (Поз. 1, 3-4, 7-8)							6252					
Сметная прибыль							9841					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 18760) (Поз. 5, 9, 6)							6754					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7718) (Поз. 1, 3-4, 7-8)							3087					
Итого по разделу 1 Земляные работы							81249					162,2
Раздел 2. Трубопровод												
10	ТЕР22-01-007-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0787	189263,37 3393,01	686,06 45,88	185184,3	14895	267	54 4	14574	377,42 3,63	29,7 0,29
11	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		75,45	228	153		75	17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							15123	420	54 4	14649		46,71 0,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							15187	483	55 5	14649		46,71 0,29
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 10-11)							64	63	1 1			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							90163	7718	411 80	82034		46,71 0,29
Накладные расходы							8656					
В том числе, справочно:												
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 7798) (Поз. 10-11)							8656					
Сметная прибыль							5537					
В том числе, справочно:												
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 7798) (Поз. 10-11)							5537					
Итого по разделу 2 Трубопровод							104356					46,71 0,29
Раздел 3. Колодцы												
12	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,216	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	15740,8	4250	308	542 54	3400	158,68 19,61	34,27 4,24
13	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,028	7089		7089	198			198		
14	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	586		586	586			586		
15	ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: легкие (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	410		410	410			410		
16	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04	696,38 34,43	6,23 0,1	655,72	28	1		27	3,83 0,01	0,15

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР46-03-010-03 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,03	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		115	31	84 9		110,64 30,57	3 0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5587	340	626 63	4621		37, 5,
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом							5647	391	635 72	4621		37, 5,
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 12-15, 17)							60	51	9 9			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							36875	6248	4750 1151	25877		37, 5,
Накладные расходы							8082					
В том числе, справочно:												
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 16) (Поз. 16)							12					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 735) (Поз. 17)							691					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 6648) (Поз. 12-15)							7379					
Сметная прибыль							5141					
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 751) (Поз. 16-17)							421					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 6648) (Поз. 12-15)							4720					
Итого по разделу 3 Колодцы							50098					37, 5,
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							25750	2027	4452 241	19271		246, 20,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 5, 9, 6, 10-15, 17))							26090	2331	4488 277	19271		246, 20,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							179438	37248	34272 4427	107918		246, 20,1
Накладные расходы							35747					
Сметная прибыль							20519					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							27054					29,2 15,3
Перевозка грузов автотранспортом							2669					
Земляные работы, выполняемые ручным способом							10692					37,7
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							40834					95,2
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							151953					80,6 4,5
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							188					0,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2314					3,3 0,9
Итого							235704					246,7 20,8
В том числе:												
Материалы							107918					
Машины и механизмы							34272					
ФОТ							41675					
Накладные расходы							35747					
Сметная прибыль							20519					
Временные здания и сооружения 1,5%							3536					
Итого							239240					
Производство работ в зимнее время 3,4%							8134					
Итого							247374					
Непредвиденные затраты 2%							4947					
Итого с непредвиденными							252321					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0338 252 321 * 1,0338							260849					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							30000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							290849					
НДС 20%							58169,8					
ВСЕГО по смете							349018,8					246,7 20,8

Составил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)