

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями торгового назначения и подземной парковкой" по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 99

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 628,661 тыс. руб.

Средства на оплату труда 67,549 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 395,66 чел.час

Трудозатраты механизаторов 33,24 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индексов-дефляторов на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Благоустройство</b>												
<b>Дорога</b>												
1	ТЕРп68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0099	6053,89 2002,77	4051,12 401,48		60	20	40		243,35 41,39	2,0
2	ТЕРп68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,033	787,79 143,29	644,5 55,89		26	5	21		18,37 4,65	0,0
3	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	6,072	3,73	3,73		23		23			
4	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	6,07	11,25	11,25		68		68			
5	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,011	30888,61 268,18	3145,43 360,27	27475	340	3	35	302	33,15 29,53	0,3 0,3
6	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,011	34890,82 296,34	4804,48 542,37	29790	384	3	53	328	36,63 44,75	0,0 0,4
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0066	2392,77	58,79 6,77	2333,98	16			16	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР27-06-020-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,011	2999,16 365	2357,58 249,45	276,58	33	4	26 3	3	38,3 19,1	0,4 0,2
9	<b>ТЕР27-06-021-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,022	3,87 0,86		3,01					0,09	
10	<b>ТССЦ-410-0022</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,2884	427		427	550			550		
11	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,011	2900,17 365	2352,03 249,18	183,14	32	4	26 3	2	38,3 19,08	0,42 0,21
12	<b>ТССЦ-410-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,063	506		506	538			538		
<b>Газон</b>												
13	<b>ТЕР47-01-046-04</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,69	1964,8 314,8		1650	1356	217		1139	40	27,6
14	<b>ТЕР47-01-046-06</b> Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,69	711,89 50,14	334,75 30,09	327	491	35	231 21	225	5,99 2,74	4,13 1,89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3917	291	523 43	3103		36,35 3,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							3967	335	529 49	3103		36,35 3,68
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 5-14)							50	44	6 6			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							26939	5353	4210 784	17376		36,35 3,68
Накладные расходы							6082					
В том числе, справочно:												
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 575) (Поз. 1-2)							506					
98% = 115%*0.85 ФОТ (от 5018) (Поз. 13-14)							4918					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 544) (Поз. 5-12)							658					
Сметная прибыль							4302					
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 575) (Поз. 1-2)							276					
72% = 90%*0.8 ФОТ (от 5018) (Поз. 13-14)							3613					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 544) (Поз. 5-12)							413					
Итого по разделу 1 Благоустройство							37323					36,35 3,68
<b>Раздел 2. Земляные работы</b>												
15	<b>ТЕР01-01-022-08</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,254	4053,42	4053,42 384,85		1030		1030 98		30,09	7,64




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08	1882,44 1882,44			151	151			226,8	18,1
17	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	14,4	4,5	4,5		65		65			
18	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	471,6	11,25	11,25		5306		5306			
19	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,262	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	132	7	123 13	2	3,65 3,97	0,96 1,04
20	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,786	3073,56 902,32	2171,24		2416	709	1707		116,73	91,75
21	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,22	407,47	407,47 44,77		90		90 10		3,5	0,77
22	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,2	379,45 105,75	273,7 28,97		835	233	602 64		12,53 3,04	27,57 6,69
23	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,24	657,56 657,56			158	158			88,5	21,24
24	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	268,4	43,5		43,5	11675			11675		
25	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,37	1419,12 170,49	67,66 3,71	1180,97	6202	745	296 16	5161	20,2 0,29	88,27 1,27
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							28060	2003	9219 201	16838		247,93 17,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							28390	2303	9249 231	16838		247,93 17,41
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 15, 19, 21-22, 24, 16, 23, 20, 25)							330	300	30 30			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							214647	36802	83552 3692	94293		247,93 17,41
Накладные расходы							28552					
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 32680) (Поз. 16, 23, 20, 25)							22223					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 7814) (Поз. 15, 19, 21-22, 24)							6329					
Сметная прибыль							14891					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 32680) (Поз. 16, 23, 20, 25)							11765					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7814) (Поз. 15, 19, 21-22, 24)							3126					
Итого по разделу 2 Земляные работы							258090					247,93 17,41
Раздел 3. Трубопровод												
26	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,1	593,14 82,52	32,12 3,34	478,5	652	91	35 4	526	10,2 0,35	11,22 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (прим. Ду160мм) (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,958	704,22 246,52	440,55 44,47	17,15	675	236	422 43	17	27,12 4,05	25,9 3,8
28	ООО ГК "Пластик"	Труба ПП Прага SN8 DN/OD 160/139, цена 4243/6/5,6/1,18*1,02 (м) МАТ=4243/6/индекс/идс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	96,758	109,16		109,16	10562			10562		
29	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		75,45	228	153		75	17,01	17,0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							12117	480	457 47	11180		54,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							12196	552	464 54	11180		4,27 54,21
В том числе, справочно:												4,27
Районный к-т 15% (Поз. 26-29)							79	72	7			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							74900	8821	3471 863	62608		54,21 4,27
Накладные расходы							10749					
В том числе, справочно:												
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 9684) (Поз. 26-29)							10749					
Сметная прибыль							6876					
В том числе, справочно:												
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 9684) (Поз. 26-29)							6876					
Итого по разделу 3 Трубопровод							92525					54,21 4,27
<b>Раздел 4. Колодцы</b>												
30	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,324	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	15740,8	6375	462	813 81	5100	158,68 19,61	51,41 6,35
31	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,051	7089		7089	362			362		
32	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	586		586	1172			1172		
33	ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: легкие (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	410		410	410			410		
34	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,06	696,38 34,43	6,23 0,1	655,72	42	2		40	3,83 0,01	0,23
35	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,05	3820,74 1042,23	2778,51 291,33		191	52	139 15		110,64 30,57	5,53 1,53
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							8552	516	952 96	7084		57,17 7,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							8643	593	966 110	7084		57,17 7,88
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 30-33, 35)							91	77	14 14			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							56372	9476	7226 1758	39670		57,17 7,88
Накладные расходы							12250					
В том числе, справочно:												
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 32) (Поз. 34)							25					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 1231) (Поз. 35)							1157					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 9971) (Поз. 30-33)							11068					
Сметная прибыль							7786					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1263) (Поз. 34-35)							707					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 9971) (Поз. 30-33)							7079					
Итого по разделу 4 Колоды							76408					57,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							52646	3290	11151387	38205		395,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 5-15, 19, 21-22, 24, 16, 23, 20, 25-33, 35))							53196	3783	11208444	38205		395,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							372858	60452	984597097	213947		395,33
Накладные расходы							57633					
Сметная прибыль							33855					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							1709					3,0
Погрузо-разгрузочные работы							933					
Перевозка грузов автотранспортом							54546					
Автомобильные дороги							12127					1,1
Озеленение. Защитные лесонасаждения							22553					31,1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							93266					28,16
Земляные работы, выполняемые ручным способом							11573					39,3
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							98706					180,1
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							164774					105,1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							299					10,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3860					0,1
Итого							464346					395,6
В том числе:												33,2
Материалы							213947					
Машины и механизмы							98459					
ФОТ							67549					
Накладные расходы							57633					
Сметная прибыль							33855					
Временные здания и сооружения 1,5%							6965					
Итого							471311					
Производство работ в зимнее время 3,4%							16025					
Итого							487336					
Непредвиденные затраты 2%							9747					
Итого с непредвиденными							497083					
Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. к=1,0338 497 083 * 1,0338							513884					
Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)							10000					
Итого с учетом доп. работ и затрат							523884					
НДС 20%							104776,8					
ВСЕГО по смете							628660,8					395,6
												33,2

Составил:  Новаш А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)