

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на «Прокладка сети канализации для объектов: Многоквартирные жилые дом № 6, № 7, № 8, № 9 третьей очереди строительства объекта "Комплекс жилых домов "ЗНАК" в г. Кирове: г. Киров, д. Перестройцы»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2292,22 тыс. руб.

Средства на оплату труда 272,491 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1573,41 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,987 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39 4415,39 522,94		4358		4358 516		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,31 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		937	937		364,32	112,94
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	5,09 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	13160	3863	9297	98,19	499,79
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	16,96 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	24898	3722	1148 63	26	440,96
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	1831,9 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	20609		20609		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,018 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	513	29	479 52	3,65	3,72
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,018 ((a*2,2*1,2)) / 1000	4013,99 4013,99 475,4		4086		4086 484		
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (для обратной засыпки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	1831,9 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	20609		20609		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1,02 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		671	671		88,5	90,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,916 ( $(a*2,2^{*1,2})^{*0,9}$ ) / 1000	696,46	696,46 83,45	638		638 76		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	9,16 ( $(a*2,2^{*1,2})^{*0,9}$ ) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	3476	969	2507 265	12,53	114,77
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						93955	10191	63731		1262,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4))						95702	11720	1456 63949 1674		1262,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						887862	187286	588391		1262,45
Накладные расходы						151258		26751		
Сметная прибыль						78811				
Итого по разделу 1 Земляные работы						1117931				1262,45
<b>Раздел 2. Прокладка трубопроводов</b>										
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	4,626 ( $1,2^{*0,1}a$ ) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	2744	382	149 15	10,2	47,19
13	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	-50,89 -Ф1,р1	43,5		-2214				
14	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	50,89 Ф1,р1	80,19		4081				
15	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	3,855 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	2715	950	1698 171	27,12	104,55
16	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	380,1	123,23		46840				
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 250 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	5,4	123,23		665				
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	64 a/6	1,91		122				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						54953	1332	1847 186		151,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 12-13, 15-18))						55181	1532	1875 214		151,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						328440	24481	14025 3420		151,74
Накладные расходы						30970				
Сметная прибыль						19810				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						379220				151,74
<b>Раздел 3. Устройство колодца</b>										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,824 ( $(0,67+0,36)^{*}9$ ) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	16214	1175	2068 207	158,68	130,75
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	8	375		3000				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,13664 17,08*8/1000	7089		969				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	0,03672 ( $0,017^{*}27^{*}8$ ) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	37	23		71,06	2,61
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98 ЗМ=7,48 ЗПМ=15,98 МАТ=5,6	8 1*8	176,6		1413				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР46-03-010-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08 8 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	306	83	223 23	110,64	8,85
работы в сущ.колодце										
25	<b>ТЕР23-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						22167	1434	2291 230		159,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))						22415	1648	2325 264		159,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						147000	26334	17391 4218		159,22
Накладные расходы						33492				
Сметная прибыль						21290				
<b>Итого по разделу 3 Устройство колодца</b>						<b>201782</b>				<b>159,22</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						171075	12957	67869 1872		1573,41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-11, 2, 9, 3-4, 12-13, 15-19, 25, 22, 24))						173298	14900	68149 2152		1573,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1363303	238102	619807 34389		1573,41
Накладные расходы						215722				
Сметная прибыль						119911				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						163378				118,49
Земляные работы, выполняемые ручным способом						60276				203,21
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						475914				940,75
Перевозка грузов автотранспортом						418363				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						565940				299,5
Отделочные работы						1045				2,61
Деревянные конструкции						7913				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						6107				8,85
<b>Итого</b>						<b>1698936</b>				<b>1573,41</b>
В том числе:										
Материалы						505394				
Машины и механизмы						619807				
ФОТ						272491				
Накладные расходы						215722				
Сметная прибыль						119911				
Временные здания и сооружения 1,5%						25484				
<b>Итого</b>						<b>1724420</b>				
Зимнее удорожание работ 3,4%						58630				
<b>Итого</b>						<b>1783050</b>				
Непредвиденные затраты 2%						35661				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>1818711</b>				
Индекс-дефлятор на апрель 2019 1 818 711 * 1,0338						1880183				
Занесение в ИСОГД						30000				
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>						<b>1910183</b>				
НДС 20%						382036,60				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2292219,60</b>				<b>1573,41</b>

Составил:  Прудентова Г.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)