

2018 г.

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)на Прокладка сети канализации для подключения объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Кир
ул. Ивана Попова, 66 в МКР № 4 жилого района "Чистые Пруды".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 541408,8 руб.

Средства на оплату труда 29244 руб.

Сметная трудоемкость 162,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з м. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (556 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (687 руб.) СП (275 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (687 руб.)	1000 м3 грунта	0,097 (97) / 1000	4111,15		4111,15	442,58	399		399	43			30,09	2
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка) (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (532 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (783 руб.) СП (282 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (783 руб.)	100 м3 грунта	0,03 (3) / 100	1642,78	1642,78			49	49			184,8	5,54		
3	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%; Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (511 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (751 руб.) СП (270 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (751 руб.)	100 м3 грунта	0,03 (3) / 100	1574,33	1574,33			47	47			177,1	5,31		
4	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 табл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	10,8 (3+3)*1,8	4,5		4,5		49		49					
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 табл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	174,6 (97)*1,8	11,25		11,25		1964		1964					
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (117 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (144 руб.) СП (58 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (144 руб.)	1000 м3 грунта	0,103 (103) / 1000	515,57	32,44	478,41	58,4	53	3	49	6	3,65	0,38	3,97	0,4
7	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (3488 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (5130 руб.) СП (1847 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (5130 руб.)	100 м3 мокрого грунта	0,309 (103*0,3) / 100	3208,91	1037,67	2171,24		992	321	671		116,73	36,07		
8	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (64 руб.) СП (26 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (64 руб.)	1000 м3 грунта	0,087 (87) / 1000	414,19		414,19	51,49	36		36	4			3,5	0,3
9	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (1747 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2157 руб.) СП (863 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2157 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,87 (87) / 100	399,66	121,61	278,05	33,32	348	106	242	29	12,53	10,9	3,04	2,64
10	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (826 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1214 руб.) СП (437 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (1214 руб.)	100 м3 грунта	0,1 (10) / 100	756,19	756,19			76	76			88,5	8,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-408-0122 (с-ц август 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	106,7 97*1,1	80,27 449,52/5,6					8565						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										12578	602	3410	82		67,05	
Накладные расходы										576						
Сметная прибыль										317						
Итого по разделу 1 Земляные работы										13471					67,05	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										12578	602	3410	82		67,05	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										88494	9621	30903	1310		67,05	
Накладные расходы										7829						
Сметная прибыль										4058						
Итого по разделу 1 Земляные работы										100381					67,05	
Раздел 2. Трубопровод																
12	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (869 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (783 руб.) СП (556 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (783 руб.)	10 м3 основани я	0,5 (9) / 10	606,02	94,9	32,62	3,64	303	47	16	2	10,2	5,1	0,35	
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	-5,5	43,5				-239							
14	ТССЦ-408-0122 (с-ц август 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м3	5,5	80,27 449,52/5,6				441							
15	ТЕР22-01-007-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (2874 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (2589 руб.) СП (1838 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (2589 руб.)	1 км трубопро вода	0,041	189779,2	3901,96	692,94	52,76	7781	160	28	2	377,42	15,47	3,63	0,
16	ТССЦ-103-0636 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 150 мм, толщина стенки 9,2 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	-41	162				-7462							
17	ООО "КамаТрей д Киров"	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: 150 мм, толщина стенки 9,2 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	м	41	643,67 3533,89*1,02/5,6				26390							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27214	207	44	4		20,57	0,3
Накладные расходы										274						
Сметная прибыль										188						
Итого по разделу 2 Трубопровод										27676					20,57	0,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27214	207	44	4		20,57	0,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										154631	3308	329	64		20,57	0,3
Накладные расходы										3743						
Сметная прибыль										2394						
Итого по разделу 2 Трубопровод										160768					20,57	0,3
Раздел 3. Колодцы																
18	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (11086 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (9987 руб.) СП (7091 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ (9987 руб.)	10 м3 железоб етонных и бетонны х конструк ций колодца	0,324 (/0,18+0,24*2+0,1+0,02+0,3)*3)/10	19929,03	1640,51	2547,72	288,43	6457	532	825	93	158,68	51,41	19,61	6,3
19	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,051 0,017*3	7089				362							
20	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	3	586				1758							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (12 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (16 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02754 (0,017*3*27-2)/100	701,56	39,59	6,25	0,12	19	1			3,83	0,11	0,01	1
22	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (917 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (975 руб.) СП (546 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (975 руб.)	100 отверстий	0,04 4 / 100	4020,77	1198,56	2822,21	335,03	161	48	113	13	110,64	4,43	30,57	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8757	581	938	106		55,95		
Накладные расходы									881							
Сметная прибыль									600							
Итого по разделу 3 Колодцы									10238					55,95		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8757	581	938	106		55,95		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									56833	9284	7016	1694		55,95		
Накладные расходы									12015							
Сметная прибыль									7646							
Итого по разделу 3 Колодцы									76494					55,95		
Раздел 4. Благоустройство																
23	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (676 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (559 руб.) СП (425 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (559 руб.)	100 м	0,05 5 / 100	700,35	700,35			35	35			76,7	3,84		
24	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (947 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (783 руб.) СП (595 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (783 руб.)	100 м3 конструкций	0,0225 (25*0,09) / 100	6073,49	1701,71	4371,78	505,85	137	38	99	11	179,8	4,05	45,63	1
25	ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (252 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (208 руб.) СП (158 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (208 руб.)	100 м3 конструкций	0,075 (25*0,3) / 100	674,58	117,52	557,06	54,79	51	9	42	4	13,22	0,99	3,79	0
26	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпр 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	13,8 2,25*1,8*7,5*1,3	3,73		3,73		51		51					
27	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	13,8 2,25*1,8*7,5*1,3	11,25		11,25		155		155					
Дорога																
28	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (348 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (288 руб.) СП (219 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (288 руб.)	1000 м2 оснований	0,025 25 / 1000	30982,88	308,41	3199,47	414,31	775	8	80	10	33,15	0,83	29,53	0,7
29	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (484 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (400 руб.) СП (304 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (400 руб.)	1000 м2 оснований	0,025 25 / 1000	35016,83	340,79	4885,84	623,73	875	9	122	16	36,63	0,92	44,75	1,1
30	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вяжущих материалов (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 76%=95%*0.8 от ФОТ	1 т	0,015 25*0,0006	2393,79		59,81	7,79	36		1				0,66	0,0
31	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Работный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (329 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (272 руб.) СП (207 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (272 руб.)	1000 м2 покрытия	0,025 25 / 1000	3091,33	419,75	2395	286,87	77	10	60	7	38,3	0,96	19,1	0,46
32	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	2,343	427				1000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (329 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (272 руб.) СП (207 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (272 руб.)	1000 м2 покрытия	0,025 25 / 1000	2992,3	419,75	2389,41	286,56	75	10	60	7	38,3	0,96	19,08	1
34	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	2,415	506				1222							
35	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,05 (25*2) / 1000	7,1	0,99	3,1						0,09			
36	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	т	0,605	506				306							
37	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (734 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (607 руб.) СП (461 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ (607 руб.)	100 м бортового о камня	0,05 5 / 100	4601,91	732,31	77,15	10,01	230	37	4	1	76,08	3,8	0,68	0
38	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №422/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	шт.	5	23,1				116							
Газон																
39	ТЕР47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (204 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ (208 руб.) СП (150 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ (208 руб.)	100 м2	0,25	70,52	46,5	24,02	2,79	18	12	6	1	5,32	1,33	0,21	0
40	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6 НР (361 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ (368 руб.) СП (265 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ (368 руб.)	100 м2	0,25	723,92	57,68	339,26	34,6	181	14	85	9	5,99	1,5	2,74	0,1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									5340	182	765	66		19,18		4,6
Накладные расходы									342							
Сметная прибыль									233							
Итого по разделу 4 Благоустройство									5915					19,18		4,6
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									5340	182	765	66		19,18		4,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									33804	2908	6296	1055		19,18		4,6
Накладные расходы									4663							
Сметная прибыль									2899							
Итого по разделу 4 Благоустройство									41456					19,18		4,9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									53889	1672	5157	258		162,75		19,0
Накладные расходы									2073							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 493) (Поз. 2-3, 10, 7)									395							
90% ФОТ (от 1) (Поз. 21)									1							
95% ФОТ (от 191) (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 14)									181							
110% ФОТ (от 61) (Поз. 22)									67							
115% ФОТ (от 36) (Поз. 39-40)									41							
130% ФОТ (от 836) (Поз. 12-13, 15-20)									1087							
142% ФОТ (от 212) (Поз. 23-25, 28-38)									301							
Сметная прибыль									1338							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 493) (Поз. 2-3, 10, 7)									221							
50% ФОТ (от 191) (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 14)									96							
70% ФОТ (от 62) (Поз. 21-22)									44							
89% ФОТ (от 836) (Поз. 12-13, 15-20)									744							
90% ФОТ (от 36) (Поз. 39-40)									32							
95% ФОТ (от 212) (Поз. 23-25, 28-38)									201							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									10119					11,28		6,27
Земляные работы, выполняемые ручным способом									387					19,7		
Погрузо-разгрузочные работы									100							
Перевозка грузов автотранспортом									2119							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1393					36,07		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									37181					74,00		2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Гранд-Смета (вер.7.3)															
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								21					0,11		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								271					4,43		
	Автомобильные дороги								5437					16,35		
	Озеленение. Защитные лесонасаждения								272					2,83		
	Итого								57300					162,75		16
	В том числе:															
	Материалы								47160							
	Машины и механизмы								5157							
	ФОТ								1830							
	Накладные расходы								2073							
	Сметная прибыль								1338							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 57300								860							
	Итого								58160							
	Производство работ в зимнее время 3,4% от 58160								1977							
	Итого								60137							
	Занесение в ИСОГД								30000							
	Итого								90137							
	Непредвиденные затраты 2% от 90137								1803							
	Итого с непредвиденными								91940							
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 3,38% от 91940								3108							
	Итого с учетом доп. работ и затрат								95048							
	НДС 20% от 95048								19009,6							
	ВСЕГО по смете								114057,6					162,75		19,
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								53889	1572	5157	258		162,75		19,
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								333761	25121	44544	4123		162,75		19,
	Накладные расходы								28249							
	В том числе, справочно:															
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7879) (Поз. 2-3, 10, 7)								5357							
	77% = 90%*0,85 ФОТ (от 16) (Поз. 21)								12							
	81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3052) (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 14)								2472							
	94% = 110%*0,85 ФОТ (от 975) (Поз. 22)								917							
	98% = 115%*0,85 ФОТ (от 575) (Поз. 39-40)								564							
	111% = 130%*0,85 ФОТ (от 13359) (Поз. 12-13, 15-20)								14828							
	121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3388) (Поз. 23-25, 28-38)								4099							
	Сметная прибыль								17087							
	В том числе, справочно:															
	36% = 45%*0,8 ФОТ (от 7879) (Поз. 2-3, 10, 7)								2837							
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3052) (Поз. 1, 6, 8-9, 11, 14)								1221							
	56% = 70%*0,8 ФОТ (от 991) (Поз. 21-22)								555							
	71% = 89%*0,8 ФОТ (от 13359) (Поз. 12-13, 15-20)								9485							
	72% = 90%*0,8 ФОТ (от 575) (Поз. 39-40)								414							
	76% = 95%*0,8 ФОТ (от 3388) (Поз. 23-25, 28-38)								2575							
	Итого по смете:															
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								61304					11,28		6,2
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								5608					19,7		
	Погрузо-разгрузочные работы								1060							
	Перевозка грузов автотранспортом								21508							
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								15484					36,07		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								231578					71,98		6,6
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								138					0,11		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3075					4,43		1,2
	Автомобильные дороги								36809					16,35		4,1
	Озеленение. Защитные лесонасаждения								2533					2,83		0,7
	Итого								379097					162,75		19,0
	В том числе:															
	Материалы								264096							
	Машины и механизмы								44544							
	ФОТ								29244							
	Накладные расходы								28249							
	Сметная прибыль								17087							
	Временные здания и сооружения 1,5% от 379097								5686							
	Итого								384783							
	Производство работ в зимнее время 3,4% от 384783								13083							
	Итого								397866							
	Занесение в ИСОГД								30000							
	Итого								427866							
	Непредвиденные затраты 2% от 427866								8557							
	Итого с непредвиденными								436423							
	Индекс-дефлятор на 04.2019 г. 3,38% от 436423								14751							
	Итого с учетом доп. работ и затрат								451174							
	НДС 20% от 451174								90234,8							
	ВСЕГО по смете								541408,8					162,75		19,08

Составил: _____ Созонтова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)