

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на «Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г.Киров, ул. Розы Люксембург»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 191,34 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,449 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 109,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,038 ((a*2,2*1,2)*0,97) / 1000	4415,39 522,94	4415,39 522,94	168		168 20		
2	ТЕР01-02-055-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,01 ((a*2,2*1,2)*0,03) / 100	3023,86 3023,86		30	30		364,32	3,64
3	ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,2 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 100	2585,41 759,01	1826,4	517	152	365	98,19	19,64
4	ТЕР01-02-066-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,66 (a*2*2,2) / 100	1468,07 219,44	67,66 3,71	969	145	45 2	26	17,16
5	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	71,3 (a*2,2*1,2)*1,8	11,25	11,25	802		802		
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04 ((a*2,2*1,2)) / 1000	503,72 28,21	470,79 50,78	20	1	19 2	3,65	0,15
7	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02 ((a*2,2*1,2)*0,5) / 1000	4415,39 522,94	4415,39 522,94	88		88 10		
8	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Перевозка ТССЦпр 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1.15) ЭМ=10,15	35,6 (a*2,2*1,2)*1,8*0,5	11,25	11,25	401		401		
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04 ((a*2,2*1,2)*0,1) / 100	657,56 657,56		26	26		88,5	3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,036 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 1000	696,46	696,46 83,45	25		25 3		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,36 ((a*2,2*1,2)*0,9) / 100	379,45 105,75	273,7 28,97	137	38	99 10	12,53	4,51
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	21,78 (a*2,2*1,2)*0,5*1,1	43,5		947				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4130	392	2012		48,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4))						4196	451	2019 47 54		48,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						35186	7207	18314 863		48,64
Накладные расходы						5690				
Сметная прибыль						2967				
Итого по разделу 1 Земляные работы						43843				
Раздел 2. Прокладка трубопроводов										
13	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,18 (1,2*0,1*a) / 10	593,14 82,52	32,12 3,34	107	15	6 1	10,2	1,84
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	-1,98 -Ф1.p1	43,5		-86				
15	ТССЦ-408-0122 (с-ц март 2018) Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	1,98 Ф1.p1	80,19		159				
16	ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,15 (a) / 100	704,22 246,52	440,55 44,47	106	37	66 7	27,12	4,07
17	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Труба PRAGMA ПП DN/OD 160 SN8 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	15 a	123,23		1848				
18	Прайс-лист ООО ГК "Пластик"	Уплотнительное кольцо Pragma OD 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	3 a/b	1,91		6				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2140	52	72 8		5,91
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 13-14, 16-18))						2149	60	73 9		5,91
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						12795	959	546 144		5,91
Накладные расходы						1224				
Сметная прибыль						783				
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов						14802				5,91
Раздел 3. Устройство колодца										
19	ТЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,206 ((0,67+0,36)*2) / 10	19677,43 1426,53	2510,1 250,81	4054	294	517 52	158,68	32,69
20	ТССЦ-101-8288 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	2	375		750				
21	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,03416 17,08*2/1000	7089		242				
22	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	0,00918 (0,017*27*2) / 100	1002,15 623,2	2,87 0,13	9	6		71,06	0,65
23	ООО «Валсер»	Крышка КВУ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15.98; ЭМ=7.48; ЗПМ=15.98; МАТ=5.6	2 1*2	176,6		353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР46-03-010-03 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04 4 / 100	3820,74 1042,23	2778,51 291,33	153	42	111 12	110,64	4,4
работы в сущ. колодце										
25	ТЕР23-04-008-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 08_2018 Обычная система налогообложения ОЗП=15,98; ЗМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	1	228,37 152,92		228	153		17,01	17,0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5789	495	628 64		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 19, 25, 22, 24))						5873	569	638 74		54,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						39995	9093	4772 1183		54,78
Накладные расходы						11214				
Сметная прибыль						7117				
Итого по разделу 3 Устройство колодца						58326				54,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						12059	939	2712 119		109,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6-7, 10-12, 2, 9, 3-4, 13-14, 16-19, 25, 22, 24))						12218	1080	2730 137		109,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						87976	17259	23632 2190		109,33
Накладные расходы						18128				
Сметная прибыль						10867				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						10935				4,66
Земляные работы, выполняемые ручным способом						2087				7,18
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						18611				36,8
Перевозка грузов автотранспортом						12210				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						67774				55,61
Отделочные работы						278				0,65
Деревянные конструкции						1977				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3099				4,43
Итого:						116971				109,33
В том числе:										
Материалы						47085				
Машины и механизмы						23632				
ФОТ						19449				
Накладные расходы						18128				
Сметная прибыль						10867				
Временные здания и сооружения 1,5%						1755				
Итого						118726				
Зимнее удорожание работ 3,4%						4037				
Итого						122763				
Непредвиденные затраты 2%						2455				
Итого с непредвиденными						125218				
Индекс-дефлятор на апрель 2019 125 218 * 1,0338						129450				
Занесение в ИСОГД						30000				
Итого с учетом доп. работ и затрат						159450				
НДС 20%						31890,00				
ВСЕГО по смете						191340,00				109,33

Составил:  Прудентова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)