

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой» (2 очередь строительства) по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 56
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 722,170 тыс. руб.

Средства на оплату труда 73,107 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 421,94 чел.час

Трудозатраты механизаторов 39,28 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на август 2018 г. с пересчетом индекс-дефлятором на апрель 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Благоустройство												
Дорога												
1	ТЕРп68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,0405	6961,97 2303,19	4658,78 461,7		282	93	189 19		279,8525 47,5985	11,3 1,9
2	ТЕРп68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,135	905,96 164,78	741,18 64,27		122	22	100 9		21,1255 5,3475	2,8 0,7
3	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	24,84	3,73	3,73		93		93			
4	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	24,84	11,25	11,25		279		279			
5	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	31400,65 308,41	3617,24 414,31	27475	1413	14	163 19	1236	38,1225 33,9595	1,72 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных (1000 м ² основания) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	35655,94 340,79	5525,15 823,73	29790	1605	15	249 28	1341	42,1245 51,4625	1 2,
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Розлив вязких материалов (1 т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,027	2401,59	67,61 7,79	2333,98	65		2	63	0,759	0,0
8	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	3407,55 419,75	2711,22 286,87	276,58	153	19	122 13	12	44,045 21,965	1,9 0,9
9	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м ² покрытия) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,09	4 0,99		3,01					0,1035	0,0
10	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	5,27	427		427	2250			2250		
11	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,045	3307,72 419,75	2704,83 286,56	183,14	149	19	122 13	8	44,045 21,942	1,98 0,99
12	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	4,347	506		506	2200			2200		
Газон:												
13	ТЕР47-01-046-04 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м ²) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,29	2012,02 362,02		1650	583	105		478	46	13,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР47-01-046-06 Приказ правительства Кировской обл. от 03.07.15 №47/373	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,29	769,62 57,66	384,96 34,6	327	223	17	112 10	94	6,8885 3,151	0,
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							9417	304	1431 111	7682		37, 9,
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 5-14))							9479	349	1448 128	7682		37, 9,
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							60462	5576	11867 2045	43019		37, 9,
Накладные расходы							7798					
Сметная прибыль							4962					
Итого по разделу 1 Благоустройство							73222					37, 9,
Раздел 2. Земляные работы												
15	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,253	4661,43 442,58	4661,43 442,58		1179		1179 112		34,6035	8,7
16	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенкок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,08	2164,81 2164,81			173	173			260,82	20,8
17	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): погрузо-разгрузочные работы ТССЦпг 81-01-2001 тбл 01-01 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,6	14,4	4,5	4,5		65		65			
18	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №491/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): перевозка ТССЦпг 81-01-2001 тбл 03-21 (с учетом р.к. 1,15) ЭМ=10,15	469,8	11,25	11,25		5285		5285			
19	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,261	503,72 28,21	470,79 50,78	4,72	131	7	123 13	1	3,65 3,97	0,95 1,04
20	ТЕР01-02-068-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,783	3534,59 1037,67	2496,92		2768	812	1956		134,2395	105,11
21	ТЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,213	468,59	468,59 51,49		100		100 11		4,025	0,86
22	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,13	436,37 121,61	314,76 33,32		929	259	670 71		14,4095 3,496	30,69 7,45

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,24	756,19 756,19			181	181			101,775	24,4
24	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №482/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	260,7	43,5		43,5	11340			11340		
25	ТЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых (100 м2 креплений) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2,9	1454,84 196,06	77,81 4,27	1180,97	4219	569	226 12	3424	23,23 0,3335	67,3 0,9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							26370	2001	9604 219	14765		249,42 19,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 15, 19, 21-22, 24, 16, 23, 20, 25))							26703	2301	9637 252	14765		249,42 19,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							205852	36770	86398 4027	82684		249,42 19,07
Накладные расходы							28872					
Сметная прибыль							15034					
Итого по разделу 2 Земляные работы							249758					249,42 19,07


Раздел 3. Трубопровод

26	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,6	610,34 94,9	36,94 3,84	478,5	366	57	22 2	287	11,73 0,4025	7,04 0,24
27	ТЕР23-01-020-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм (прим) (100 м трубопроводов) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,32	893,81 310,26	556,26 55,68	27,29	286	99	178 18	9	34,132 5,0715	10,92 1,62
28	ООО "PipeLife"	Труба ПП Прага SN8 DN/ID 285/250, цена 1942,09/5,6*1,02 (м) МАТ=1942,09/индекс*1,02 (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	32,32	353,74		353,74	11433			11433		
29	ТЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	251,31 175,86		75,45	503	352		151	19,5615	39,12
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							12588	508	200 20	11880		57,08 1,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 26-29))							12667	584	203 23	11880		57,08 1,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							77378	9332	1518 368	66528		57,08 1,86
Накладные расходы							10767					
Сметная прибыль							6887					
Итого по разделу 3 Трубопровод							95032					57,08 1,86

Раздел 4. Колоды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР23-03-001-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,57	18594,79 1153,77	2050,88 169	15390,14	10599	658	1169 96	8772	128,34 13,2135	73, 7,
31	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,056	7089		7089	397			397		
32	ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт.) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	2	586		586	1172			1172		
33	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,02	702,48 39,59	7,16 0,12	655,73	14	1		13	4,4045 0,0115	0,0
34	ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) (Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР август 2018 Основная система налогообложения ОЗП=15,98; ЭМ=7,48; ЗПМ=15,98; МАТ=5,6	0,04	4393,85 1198,56	3195,29 335,03		176	48	128 13		127,236 35,1555	5,05 1,4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							12358	707	1297 109	10354		78,33 8,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 30-32, 34))							12480	813	1313 125	10354		78,33 8,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							80796	12992	9821 1998	57983		78,33 8,94
Накладные расходы							16443					
Сметная прибыль							10473					
Итого по разделу 4 Колоды							107712					78,33 8,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							60733	3520	12532 459	44681		421,94 39,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 5-15, 19, 21-22, 24, 16, 23, 20, 25-32, 34))							61329	4047	12601 528	44681		421,94 39,28
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							424488	64670	109604 8437	250214		421,94 39,28
Накладные расходы							63879					
Сметная прибыль							37355					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							7865					14,18 2,65
Погрузо-разгрузочные работы							1675					
Перевозка грузов автотранспортом							56475					
Автомобильные дороги							51117					7,59 5,85
Озеленение. Защитные лесонасаждения							10422					15,34 0,91
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							94648					31,64 18,1
Земляные работы, выполняемые ручным способом							13268					45,3
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							87510					172,48 0,97
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							199102					130,23 9,39
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							110					0,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3530					5,09 1,41
Итого							525722					421,94 39,28
В том числе:												
Материалы							250214					
Машины и механизмы							109604					
ФОТ							73107					
Накладные расходы							63879					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						37355					
	Временные здания и сооружения 1,5%						7886					
	Итого						533608					
	Производство работ в зимнее время 3,4%						18143					
	Итого						551751					
	Непредвиденные затраты 2%						11035					
	Итого с непредвиденными						562786					
	Итого с индекс-дефлятором на апрель 2019 г. $\kappa=1,0338$ $562\,786 * 1,0338$						581808					
	Занесение в ИСОГД (с последующим подтверждением затрат)						20000					
	Итого с учетом доп. работ и затрат						601808					
	НДС 20%						120361,6					
	ВСЕГО по смете						722169,6					421,139,6

Составил:  Новаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)